VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV

SO 01.3 REKONŠTRUKCIA SPOJOVACEJ CHODBY

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍRKA (mm)	DĹŽKA (m)	POČET (ks)	DĹŽKA CELKOM (bm)	POZNÁMKA
K c01		OPLECHOVANIE PRIEBEŽNEHO PARAPETU + REKTIFIKOVAŤELNÉ KOTVY	335	3,280	8	26,240	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K c02		OPLECHOVANIE ATIKY NA STOJATÚ DRÁŽKU	940	38,390	1	38,390	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K c03		PRÍPONKA OPLECHOVANIA ATIKY	760	30	128	-	POZINKOVANÝ PLECH, hr. 1 mm
K c04		OPLECHOVANIE ATIKY NA STOJATÚ DRÁŽKU	835	4,620	1	4,620	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K c05		PRÍPONKA OPLECHOVANIA ATIKY	690	30	16	-	POZINKOVANÝ PLECH, hr. 1 mm
K c06		OPLECHOVANIE ATIKY NA STOJATÚ DRÁŽKU	600	31,300	1	31,300	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K c07		PRÍPONKA OPLECHOVANIA ATIKY	305	30	105	-	POZINKOVANÝ PLECH, hr. 1 mm
K c08		OKAPOVÝ PLECH	370	29,150	1	29,150	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K c09		PODOKAPOVÝ HRANATÝ ŽLAB, VRÁTANE ŽLABOVÝCH SPOJOK, ČIEL ROHOVÝCH PRVKOV	425	29,150	1	29,150	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K c10		ZLABOVÝ HÁK	510	-	49	-	POZINKOVANÝ PLECH, hr. 1 mm
K c11		ZVISLÝ HRANATÝ DAŽDOVÝ ZVOD DN 75 ZAUSTENIE DO HL PODLA PROJEKTU ZTI	-	3,800	4	-	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K c12		KRYCIA LIŠTA	90	70,235	1	70,235	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209

VYHOTOVENIE KLAMPIARSKYCH PRVKOV- PODĽA SKUTOČNÉHO ZAMERANIA NA STAVBE, PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU