VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV

SO 01.4 REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNENIE	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍRKA (mm)	DĹŽKA (m)	POČET (ks)	DĹŽKA CELKOM (bm)	POZNÁMKA
K j01		OPLECHOVANIE PRIEBEŽNEHO PARAPETU + REKTIFIKOVAŤELNÉ KOTVY	335	0,600	2	1,200	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K j02		OPLECHOVANIE PRIEBEŽNEHO PARAPETU + REKTIFIKOVAŤELNÉ KOTVY	335	0,800	10	8,00	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K j03		OPLECHOVANIE PRIEBEŽNEHO PARAPETU + REKTIFIKOVAŤELNÉ KOTVY	335	0,830	2	1,660	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K j04		OPLECHOVANIE PRIEBEŽNEHO PARAPETU + REKTIFIKOVAŤELNÉ KOTVY	335	0,850	1	0,850	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K j05		OPLECHOVANIE PRIEBEŽNEHO PARAPETU + REKTIFIKOVAŤELNÉ KOTVY	335	0,900	42	37,800	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K j06		OPLECHOVANIE PRIEBEŽNEHO PARAPETU + REKTIFIKOVAŤELNÉ KOTVY	335	1,200	1	1,200	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K j07		OPLECHOVANIE PRIEBEŽNEHO PARAPETU + REKTIFIKOVAŤELNÉ KOTVY	335	2,100	47	98,700	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K j08		OPLECHOVANIE PRIEBEŽNEHO PARAPETU + REKTIFIKOVAŤELNÉ KOTVY	335	4,800	23	110,400	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K j09		OPLECHOVANIE ATIKY NA STOJATÚ DRÁŽKU	850	217,960	1	217,960	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K j10		PRÍPONKA OPLECHOVANIA ATIKY	765	-	1060	-	POZINKOVANÝ PLECH, hr. 1 mm
K j11		OKAPOVÝ PLECH	370	54,810	1	54,810	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K j12		PODOKAPOVÝ HRANATÝ ŽLAB, VRÁTANE ŽLABOVÝCH SPOJOK, ČIEL ROHOVÝCH PRVKOV	425	54,810	1	54,810	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K j13		ZLABOVÝ HÁK	355	-	92	-	POZINKOVANÝ PLECH, hr. 1 mm
K j14		ZVISLÝ HRANATÝ DAŽDOVÝ ZVOD DN 75 VYUSTENIE NA STRECHU	-	3,150	6	18,900	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209
K j15		ZVISLÝ HRANATÝ DAŽDOVÝ ZVOD DN 75 ZAUSTENIE DO HL PODLA PROJEKTU ZTI	-	7,760	10	77,600	OCELOVÝ PLECH, LAKOPL. hr. 0,6mm (napr. Lindab classic) farba: RGB 209,210,209

VYHOTOVENIE KLAMPIARSKYCH PRVKOV- PODĽA SKUTOČNÉHO ZAMERANIA NA STAVBE, PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU