


Zpracovatel Ing. Lubomír Gecík
Telefon
Fax
e-mail lubomir.gecik@gmail.com

Místnost 1 / Shrnutí



Výška místnosti: 3.175 m, Montážní výška: 3.175 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:44

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	164	82	252	0.502
Podlaha	20	104	60	150	0.580
Strop	70	27	18	31	0.683
Stěny (4)	50	61	22	108	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 32 x 32 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.372, Strop / pracovní rovina: 0.164.

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	1	HELIOS Lighting, spol. s r.o. 1840240 Luminel sadro 40W (1.000)	3984	3984	40.0
Celkem:			3984	Celkem: 3984	40.0

Specifický příkon: $2.34 \text{ W/m}^2 = 1.43 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 17.10 m^2)