

Výkaz miestností 1NP						
Č.M.	Názov	Plocha	Povrch podlahy	Povrch steny	Povrch stropu	Poznámky
1.12	CHODBA	38,18 m²	PVC P1	JŠO	JŠO	
1.13	UMYVÁREŇ	16,20 m²	KD P3	KO+M	MALBA	v.o.2200mm
1.16	JEDÁLEŇ	15,48 m²	PVC P1	JŠO	JŠO	
1.18	PRÍPRAVŇA JEDÁL	9,66 m²	KD P2	KO+JŠO	SDKP	
1.19	WC ZAMESTNANCI + UPRATOVAČKA	3,62 m²	KD P2	KO+JŠO	SDKP	

VYSVETLIVKY

KD - KERAMICKÁ DLAŽBA
KO - KERAMICKÝ OBKLAD
M - MALBA
SDKP - SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD
JŠO - JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA
s.v - SVETLÁ VÝŠKA
v.o. - VÝŠKA OBKLADU
v.št. - VÝŠKA STIENKY

LEGENDA MATERIÁLOV

Domurovanie z porobetonových tvaroviek napr. YTONG

POZNÁMKY

- OBJEKT JE MUROVANÝ Z KERAMICKÝCH A POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC.
- OBVODOVÉ MURIVÁ SÚ ZATEPLENÉ KZS HR. 80 mm.
- ZATEPLENIE SOKLA JE DOSKAMI XPS HR. 60 mm.
- NAVRHOVANÉ ZARIAĎOVACIE PREDMETY SÚ VYKÁZANÉ V ČASTI PD ZTI
- MIESTO V PODLAHE PO VYBÚRANÍ STIENKY VYPLNIŤ VYSPRAVKOVOU MALTOU A NÁSLEDNE NANIESŤ VRSTVY PODLAHY vid. P1
- NAD UMÝVADLA VSADIŤ DO OBKLADU PÁS ZRKADLA, OSADENIE SA URČÍ PRI REALIZÁCII OBKLADU
- FAREBNOSŤ UMÝVÁRNE (OBKLAD, DLAŽBA, PREDELOVACIE STENY WC, VEŠIAČIKY) URČÍ PRI REALIZÁCII INVESTOR S PROJEKTANTOM
- OBKLAD NANIESŤ DO VÝŠKY v.o=2200mm, PRI OKNÁCH OBLOŽIŤ AJ OSTENIE
- VÝPIS NAVRHOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ SA NACHÁDZA NA VÝKRESE SK-04
- VŠETKY SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE ZHOTOVIŤ ZO SADROKARTÓNOV DO VLHKÉHO PROSTREDIA OKREM KAPOTÁŽI V MIESTNOSTI 1.12, 1.16, 1.18
- PRI OBKLADOCH NEZABUDNÚŤ POUŽIŤ DOKONČOVACIE SEGMENTY, VÝBER ODSÚHLASIŤ S INVESTOROM A PROJEKTANTOM
- VŠETKY STYKY OBKLADU A ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV AKO AJ KÚTOVÉ SPOJE OBKLADU A DLAŽBY VYPLNIŤ SILIKÓNOM
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE SÚ PREBRATÉ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO PROJEKTU ZAMERANIA EXISTUJÚCEHO STAVU r.2017
- PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH TREBA DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY VÝROBCOV

Zodpovedný projektant	Ing. Jana Škodová	ZooM atelier Ing. Jana Škodová Beličova 16/792 010 08 Žilina janaskodova.za@gmail.com +421 904 876077
Vypracoval	Ing. Dagmara Mihaliková	
Kontroloval	Ing. Jana Škodová	

PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

Investor	Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina	ZooM atelier Ing. Jana Škodová Beličova 16/792 010 08 Žilina janaskodova.za@gmail.com +421 904 876077
Hlavný inžinier projektu	Ing. Jana Škodová	

Stavba
ZŠ s MŠ, ul.Dolná Trnovská, Žilina - Trnové - zateplenie budovy ZŠ a rek. a návrh nových soc. zariadení v MŠ
I.Etapa - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ

Číslo zákazky	2019 A 03
Stupeň dokumentácie	RP
Dátum 1.vydania	08/2019
Mierka	1:50
Formát	8 A4

Číslo parc

Názov výkresu
PÔDORYS PRÍZEMIA - NÁVRH

Profesia
STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

Číslo výkresu
SK-02