


REZ A-A




LEGENDA MATERIÁLOV

Domurowanie z porobetonových tvaroviek napr. YTONG

POZNÁMKY


- OBJEKT JE MUROVANÝ Z KERAMICKÝCH A POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC.
- OBVODOVÉ MURIVÁ SÚ ZATEPLENÉ KZS HR. 80 mm.
- ZATEPLENIE SOKLA JE DOSKAMI XPS HR. 60 mm.
- NAVRHOVANÉ ZARIADOVACIE PREDMETY SÚ VYKÁZANÉ V ČASTI PD ZTI
- MIESTO V PODLAHE PO VYBÚRANÍ STIENKY VYPLNIŤ VYSPRAVKOVOU MALTOU A NÁSLEDNE NANIEŠŤ VRSTVY PODLAHY vrd. p1
- NAD UMÝVADLA VSADIŤ DO OBKLADU PÁS ZRKADLA, OSADENIE SA URČÍ PRI REALIZÁCII OBKLADU
- FAREBNOSŤ UMÝVÁRNE (OBKLAD, DLAŽBA, PREDIEĽOVACIE STENY WC, VEŠIAČIKY) URČÍ PRI REALIZÁCII INVEŠTOR S PROJEKTANTOM
- OBKLAD NANIEŠŤ DO VÝŠKY v.o.=2200mm, PRI OKNÁCH OBLOŽIŤ AJ OŠTENIE
- VÝPIS NAVRHOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ SA NACHÁDZA NA VÝKRESE SK-04
- VŠETKY SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE ZHOTOVÍŤ ZO SADROKARTÓNOV DO VLHKÉHO PROSTREDIA OKREM KAPOTAŽÍ V MIESTNOSTI 1.12, 1.16, 1.18
- PRI OBKLADOCH NEZABUDNÚŤ POUŽIŤ DOKONČOVACIE SEGMENTY, VÝBER ODSÚHLASIŤ S INVEŠTOROM A PROJEKTANTOM
- VŠETKY STYKY OBKLADU A ZARIADOVACÍCH PREDMETOV AKO AJ KÚTOVÉ SPOJE OBKLADU A DLAŽBY VYPLNIŤ SILIKÓNOM
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE SÚ PREBRATÉ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO PROJEKTU ZAMERANIA EXISTUJÚCEHO STAVU r.2017
- PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH TREBA DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY VÝROBCOV

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Zodpovedný projektant | Ing. Jana Škodová |
| Vypracoval | Ing. Dagmara Miňáliková |
| Kontroloval | Ing. Jana Škodová |



Zoom atelier
 Ing. Jana Škodová
 Beřtínska 1679/2
 010 08
 Žilina

janaskodova.za@gmail.com +421 904 876077

| | | | |
|-------------------------------|---|--|------------|
| PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY | | | |
| Investor | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina |  Zoom atelier Ing. Jana Škodová Befínska 1679/2 010 08 Žilina +421 904 876077 | |
| | | | |
| Hlavný inžinier projektu | Ing. Jana Škodová | | |
| Stavba | ZŠ s MŠ, ul.Dolná Trnovská, Žilina - Trnové - zateplenie budovy ZŠ a rek. a návrh nových soc. zariadení v MŠ I.Etapa - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ | | |
| Názov výkresu | Číslo zákazky | 2019 A 03 | Číslo paré |
| | Stupeň dokumentácie | RP | |
| | Dátum 1.vydania | 08/2019 | |
| | Mierka | 1:50 | |
| | Formát | 2 A4 | |
| Profesia | | STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE | |
| Číslo výkresu | | SK-03 | |