Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina, IČO: 00321796

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Mesto Žilina
	sp. /2020	Ing. Roman Osika +42191799010	20.03.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „**Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny.**"
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:	**Mesto Žilina**
Ulica:	Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
IČO:	00321796
Osoba zodpovedná za obstarávanie:	Ing. Roman Osika
E-mail:	roman.osika@zilina.sk
Tel.:	+42191799010
Kontaktná osoba:	Ing. Juraj Jaroš
E-mail:	juraj.jaros@zilina.sk
Tel.:	+421 907 819 708

2. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je rekonštrukcia **DETSKÉ JASLE, PUŠKINOVA 14, 010 01 ŽILINA**

1. **REKONŠTRUKCIA STRECHY NA JEDNOM OBJEKTE BUDOVY**

- Účelom projektu je rekonštrukcia a zateplenie strechy .
- V rámci rekonštrukcie dôjde k výmene jestvujúceho odkvapového systému, vybúraniu nevyužívaného komína a demontáži jestvujúceho oplechovania.
- V rámci zateplenia je nutné navýšiť atiku a to za pomoci drevných hranolov a OSB dosiek. Následne sa strecha zateplí a následne sa vyhotoví hydroizolácia za pomoci EPDM, zároveň sa vyhotoví aj nové oplechovanie.
- Na objekte je nainštalovaný bleskozvod , ktorý bude demontovaný kvôli rekonštrukcii strechy a strešnej krytiny. Bleskozvod bude demontovaný po skúšobnú svorku. Pri prevádzaní demontáži prác dbať na prísne dodržiavanie zákona č. 124/2006 Zz -O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- Zachytávacia sústava bleskozvodu je riešená podľa metódy mrežovej siete vid(E-1.6.2), a je vykonaná drôtom AlMgSi 8 mm, na podperách vedenia PV32.
- Pôvodné zariadenie bleskozvodu sa opätovné nainštaluje , vykoná sa drôtom AlMgSi 8 mm, ktorý bude pokračovať do zachytávacieho zariadenia bleskozvodu pomocou svoriek SS. Zvody budú zriadené ako povrchové. Počet zvodov je nevyhovujúci a doplní s o ďalšie zvody.
- Po skončení montážnych prác bleskozvodného zariadenia je potrebné vykonať východziu odbornú prehliadku so skúškami v zmysle STN 33 2000-6, a po jej vykonaní správu odovzdá príslušný elektrotechnik špecialista investorovi, ktorá bude slúžiť ako podklad ku kolaudácii stavby. Užívateľ je povinný zabezpečiť si vykonávanie periodických odborných prehliadok bleskozvodných zariadení. Celé montážne prevedenie bleskozvodného zariadenia musí byť v súlade s platnými STN, a do prevádzky bude dané až po prevedení východzej odbornej prehliadky.

2. **REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE**

Rozvod elektrickej energie

Osvetlenie

- Pôvodne osvetlenie sa demontuje a bude ekologický zlikvidované
- Nové osvetlenie miestnostiach je navrhnuté LED prisadené ZM4304 24W (100W) 1600lm 4000K 230V IP44 denná biela alebo ekvivalent
- Na spoločných chodbách budú požite svietidla s pohybovým senzorom ako napr. SANSO 26520 15W (75W) 1250lm 4000K IP44 alebo ekvivalent
- Všetky svietidlá sa upevnia v strope, alebo na stene pomocou hmoždiniek.
- Je potrebné dodržať krytie navrhovaných svietidiel pre dané vonkajšie vplyvy, podľa STN 33 2000-5-51.
- Umelé osvetlenie a intenzita osvetlenia sú navrhnuté v súlade s STN 36 0452.
- Všetky svietidla spĺňajú , napäťovú sústavu TN-S.
- Ovládanie osvetlenia je navrhnuté pomocou spínačov pri vchodoch do jednotlivých miestností. Ovládače sa umiestnia vo výške cca 1500 mm nad podlahou alebo tak aby sa predišlo búraniu existujúceho obkladu. Poprípade keď je existujúci vypínač uložený v obklade môže sa ponechať miesto a do vypínača sa dotiahne nový kábel s opačnej strany steny aby sa nepoškodil obklad . Niektoré svietidlá je možné ovládať z viacerých miest, čo je umožnené pomocou striedavých a krížových spínačov.
- Káblovanie pre umelé osvetlenie sa vykoná káblami CYKYlo -J 3x1 ,5 mm2 a CYKY-O 3x1 ,5 mm2, uloženými pod omietkou.
- Umelé osvetlenia sú napájané obvodom v príslušnom rozvádzači (podľa schémy), z prúdového chrániča s citlivosťou 30 mA, a prevedie sa v súlade s STN 332000-7-701 .
- Elektrické svietidlá montované na horľavú látku, a do horľavej látky musia byť na to vyrobené výrobcom a odskúšané oprávnenou skúšobňou, a náležite označené podľa STN 33 2312, svietidlá označené písmenom "F" v trojuholníku je možné montovať na horľavé látky, avšak nie do horľavej látky, ináč sa svietidlá upevnia pri montáži na horľavý podklad , na nehorľavú tepelne izolačnú podložku hrúbky min. 5 mm v súlade s STN 33 2312, tab. 1.,a tepelne izolovaná podložka bude prečnievať min. 30 mm okolo svietidla.
- Umelé osvetlenie v objekte treba spraviť podľa STN 33 2312, 33 2000-4-482, 33 2000-4-41.

Zásuvkové vývody

- V objektoch sa nainštalujú jednofázové zásuvky jednoduché a dvojité 16A/230V/I P20 s detskou ochranou. od výrobcu Legrand alebo ekvivalent.
- Počet a umiestnenie zásuviek je určení podľa požiadaviek investora v projekte a treba dodŕžať zapojenie podlá schémy .
- Káblovanie pre zásuvky jednofázové sa vykoná káblami CYKY-J 3x2,5 mm2.
- Na jeden zásuvkový obvod je možno inštalovať max. 10 zásuviek, pričom dvojzásuvková alebo viacnásobná zásuvka sa berie ako jedna zásuvka (za jeden zásuvkový vývod). Celkový inštalovaný príkon nesmie prekročiť pri istení 16 A 3680 kVA, pri istení 10 A 2300 VA. Zásuvky s dvojitými svorkami sa odporúča pripájať slučkovaním. Dvojzásuvková alebo viacnásobná zásuvka je určená pre pripojenie na jeden obvod a nesmie sa pripojiť do dvoch rôznych obvodov ani sa nesmie prerušiť prepojenie oboch zásuviek STN 33 2000-5-52. Treba dodŕžať schematické zapojenie zásuviek a trasovanie.
- Všetky jednofázové zásuvky sa umiestnia vo výške 1500 mm nad podlahou alebo tak aby sa predišlo búraniu existujúceho obkladu. Poprípade keď je existujúca zásuvka uložená v obklade (kuchyňa atď.) môže sa ponechať miesto a do zásuvky sa dotiahne nový kábel ktorý sa bude viest od zadnej strany do zásuvky.

Prepäťová ochrana

- Ochrana proti nežiadúcemu prepätiu je riešená kombinovaným vodičom prepätia triedy I + 2 /B+C/, ktoré sa umiestnia v navrhovaných rozvádzačov budovy RE1 a RE2.

Slaboprúdové a oznamovacie zariadenia

- V miestnosti 1.32 je sa nainštalovaná Telekom prípojka s ktorú projekt nerieši
- Dátová zásuvka sa napojí s routra . V stene bude FTP kábel umiestnený v chráničke FXP16.
- V budove bude nainštalovaný domovy zvonček 569 44179 230V AC 80dB gong s transformátorom biely na 230v ktorý sa umiestni podľa výkresu a zapojí podľa schémy .

Rozvádzače a RE1 a RE2

- Pôvodné rozvádzače budú demontovane a nahradene novými rozvádzačmi
- Rozvádzače RE1 a RE2 sú tvorené celoplechovou rozvodnicou do 125 A Eaton Xboard pod omietku 283048, s voliteľnou náplňou min 72poli , s rozmermi 62 x 58,8, mm pre zapustenú montáž. Rozvádzače RDE1,2 Sú s krytím IP 30. V ňom sú umiestnené modulárne istiace a ovládacie prvky pre napojenie elektrických zariadení v objekte.

Ak dodávateľ V prípade vyššej moci preukáže, nemožnosť dodanie tovaru, poskytnutie služieb či uskutočnenie stavebných prác v riadnom termíne, začatie plnenia tejto zmluvy bude odložené o čas nevyhnutne potrebný do konsolidovanie situácie.

Prílohy súbory zip :

- výkaz výmer
- výkresová časť
- návrh ZOD

Typ zákazky: Stavebné práce

CPV: 45000000-7 Stavebné práce

3. Podmienky účasti:

§ 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce na ktoré predkladá ponuku a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, na ktoré predkladá ponuku a o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii).

§ 34 ods. 1 písm. b) zákona zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác. Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Splnenie podmienky uchádzač preukazuje zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. Jedná sa o stavebné práce rovnakého charakteru ako je predmet obstarávania, referencie musia byť v minimálnom úhrnom objeme 200 tis. € bez DPH. Za práce rovnakého charakteru ako je predmet zákazky sa považuje výstavba alebo rekonštrukcia pozemných stavieb.
V prípade, ak uchádzač predkladá stavbu/ referenciu, ktorú realizoval ako člen združenia alebo skupiny dodávateľov, je povinný uviesť podiel/celkovú hodnotu prác, za ktorú zodpovedal/ realizoval vlastnými kapacitami. V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je záujemca povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna hodnota stavebných prác bola uskutočnená realizovaná v rozhodnom období.
Zoznam stavebných prác musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

4. Požiadavky na predmet zákazky :

1.Lehota plnenia 45 dní

2.Ak dodávateľ V prípade vyššej moci preukáže, nemožnosť dodanie tovaru, poskytnutie služieb či uskutočnenie stavebných prác v riadnom termíne, začatie plnenia tejto zmluvy bude odložené o čas nevyhnutne potrebný do konsolidovanie situácie.

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na **91 700 Eur** bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: **15.04.2020 , 09:00 hod**.

7. Miesto predkladania ponúk

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny.". Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke **Ponuka**. V elektronickom systéme vyplňte **Návrh na plnenie kritérií.** Pre odoslanie kliknite na **Odoslať ponuku.**

8. Jazyk ponuky

Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto stavebných prác

ul. Puškinova 14, Žilina

12. Obsah ponuky

1. Vyplnený výkaz výmer (scan v pdf)
2. Vyplnená a podpísaná Zmluva o dielo (scan v pdf)

13. Doplnujuce informacie

Plnenie predmetu zákazky bude na základe zmluvy o dielo.
1.Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
2.Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy.
3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO v platnom znení.
4.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o VO platnom znení.
5.Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo špecifikované v tejto výzve na predkladanie ponúk, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania.

Osobitné informácie :

Verejný obstarávateľ z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie vyhradzuje právo :
- neuzatvoriť zmluvný vzťah resp. nevystaviť objednávku,
- upraviť dodatkom zmluvy začiatok termín plnenia,
- zrušiť už vyhlásené verejné obstarávanie,

S pozdravom

Ing. Roman Osika
+421 917 990 120
Mesto Žilina,