VYSVETLENIE Č.3

V zmysle § 48 Zákona o verejnom obstarávaní č.343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie vo verejnom obstarávaní ID : 2020/S 141-347063, 27060 – MSS, Vestník č. 155/2020 - 24.07.2020.

Otázka č. 11:

Dňa 24.7.2020 zverejnil Obstarávate!' na portáli ezakazky.sk Súťažné podklady (ďalej len „SP") v ktorých sa uvádza nasledovné:

SP - Strana 22

„Požiadavkou verejného obstarávateľa je aj návrh úpravy časového harmonogramu svietenia regulovateľných svietidiel v sústave s cieľom znížiť spotrebu elektrickej energie sústavy verejného osvetlenia

Touto požiadavkou myslí obstarávateľ úpravu, návrh nových denných časov zapínania a vypínania sústavy Verejného osvetlenia?

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ bude požadovať úpravy časového harmonogramu nielen v zmysle zapínania vypínania celej sústavy ale tak aby bol sledovaný a naplnený cieľ obstarávateľa znížiť celkovú spotrebu energie sústavy verejného osvetlenia aj počas jej aktívnej prevádzky využitím možností aktívneho riadenia svietidiel pomocou služby systému riadenia a monitorovania sústavy verejného osvetlenia zahrnutej v dispečingu sústavy verejného osvetlenia. Nový časový harmonogram bude poskytovateľ navrhovať pre jednotlivé ulice alebo dohodnuté úseky zvlášť. V časovom harmonograme bude poskytovateľ navrhovať aj časový stmievací profil pre dohodnuté úseky. Jednotlivé úseky s rozdielnym časovým harmonogramom bude definovať obstarávateľ spoločne s poskytovateľom.

Otázka č. 12:

SP - Strana 23

„Požiadavkou verejného obstarávateľa je zabezpečenie odovzdania správy sústavy verejného osvetlenia ku dňu ukončenia platnosti zmluvy. Odovzdávanie správy sústavy verejného osvetlenia bude spočívať najmä v inventarizácii spravovaného majetku a doložení úplného pasportu, projektovej dokumentácie, revíznych správ, manuál používania VO, v sprístupnení riadiaceho a monitorovacieho systému Dispečingu verejného osvetlenia osvetľovacej sústavy verejného osvetlenia a odovzdaní všetkých vytvorených zoznamov a evidencií formou exportu z databáz do dohodnutého formátu a súboru. Toto odovzdávanie bude zahrnuté v pláne údržby a prevádzky sústavy verejného osvetlenia v poslednom mesiaci doby účinnosti Zmluvy

Akú projektovú dokumentáciu bude Obstarávateľ požadovať odovzdať?

Obstarávateľ bude požadovať nahliadnutie do systému riadiaceho monitorovacieho systému dispečingu verejného osvetlenia?

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ bude požadovať celú projektovú dokumentáciu vytvorenú k novým alebo zmeneným častiam sústavy verejného osvetlenia.

Obstarávateľ bude požadovať sprístupnenie riadiaceho a monitorovacieho systému Dispečingu verejného osvetlenia nielen pre nahliadnutie, ale aj na export uložených dát a nastavení sústavy verejného osvetlenia.

Otázka č. 13:

SP - Strana 24

„Úspešný uchádzač bude povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy vypracovať návrh nového časového harmonogramu aktívnej prevádzky sústavy verejného osvetlenia. Cieľom je navrhnúť rozloženie zmeny intenzity osvetlenia v čase na komunikáciách a priestoroch, kde sú nainštalované svietidlá a RVO napojené na systém riadenia a monitorovania sústavy verejného osvetlenia, tak ako to dovoľuje aktuálna TNI CEN/TR 13 201-1. Po doplnení nových svetelných bodov, ktoré bude možné regulovať, bude úspešný uchádzač predkladať doplnený návrh časového harmonogramu aktívnej prevádzky verejného osvetlenia. Návrh predloží verejnému obstarávateľovi na schválenie."

V zmysle uvedenej Technickej Normalizačnej Informácie TNI CEN/TR 13 201-1 je dynamická zmena triedy osvetlenia možná iba pri zmene projektovanej rýchlosti, resp. maximálnej dovolenej rýchlosti na komunikácii (premenlivé dopravné značenie) a, alebo pri zmene hustoty dopravy pod predpísané percentuálne hranice. Pri chodníkoch je zmena dovolená pri zmene intenzity používania/obsadenosti.

Bude Obstarávateľ poskytovať prevádzkovateľovi osvetlenia on-line dáta o intenzite dopravy na komunikáciách a intenzite chodcov na chodníkoch počas trvania Zmluvy?

Vysvetlenie:

Áno, verejný obstarávateľ bude poskytovať dáta o intenzite dopravy na komunikáciách a intenzite chodcov počas trvania Zmluvy.

Otázka č. 14:

SP - Strana 24

„Úspešný uchádzač bude povinný vyjadrovať sa (písomne, vrátane technických požiadaviek a stanovísk) k: činnosti, projektovej dokumentácii v rámci územných a stavebných konaní

budovaniu infraštruktúry verejného osvetlenia tretími stranami a k projektom účelového osvetlenia

SP - Strana 93 (Časť D OBCHODNÉ PODMIENKY, čl. VIII bod. 5)

„5. Poskytovateľ je povinný prevziať a prevádzkovať aj ďalšie časti VO, ktoré budú novovybudované v súlade s platnou legislatívou a prejdú do vlastníctva a užívania objednávateľa, pričom CKP musí vždy zodpovedať reálnemu stavu počtu svietidiel, v súlade s čl. V tejto Zmluvy. V prípade, ak by objednávateľ požadoval zaradenie novovybudovaného VO, ktoré by nebolo vybudované v súlade s platnou legislatívou, poskytovateľ je povinný objednávateľa na túto skutočnosť upozorniť s presnou špecifikáciou nesúladu. V opačnom prípade poskytovateľ zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá v dôsledku tejto skutočnosti vznikne objednávateľovi."

Bude mať budúci správca možnosť vyjadrovať sa aj ku kolaudáciám stavieb?

Bude mať budúci správca možnosť odmietnuť prevziať do svojej prevádzky a správy osvetlenie, ktoré bude spĺňať požiadavky príslušných Noriem a technických predpisov ale nebude spĺňať podmienky a štandardy definované v týchto Súťažných podkladoch?

Vysvetlenie:

1. Poskytovateľ bude mať možnosť sa vyjadrovať aj ku kolaudáciám stavieb dotýkajúcich sa sústavy verejného osvetlenia.
2. V prípade aktuálnej sústavy verejného osvetlenia a ďalších častí VO, ku ktorým už je vydané kladné stanovisko stavebného úradu a budú odovzdávané po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, budúci správca nebude mať možnosť odmietnuť prevziať do svojej prevádzky a správy osvetlenie, ktoré bude spĺňať požiadavky príslušných noriem a technických predpisov ale nebude spĺňať podmienky a štandardy definované v týchto Súťažných podkladoch.

V prípade novovybudovaného osvetlenia je budúci správca v zmysle SP zodpovedný za to aby tieto osvetlenia boli vybudované v súlade s podmienkami a štandardami definovanými v týchto SP tým, že je povinný sa vyjadrovať k projektovej dokumentácii.

Otázka č. 15:

SP - Strana 24

„Úspešný uchádzač bude povinný do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy označiť všetky stĺpy verejného osvetlenia číselníkom, ktorého dizajn bude predtým odsúhlasený verejným obstarávateľom. Údaje na číselníkoch musia byť v súlade s číselnými údajmi podperných bodov uvedenými v pasporte, ktorý vypracuje úspešný uchádzač. Úspešný uchádzač bude povinný udržiavať čitateľné toto číselné označenie svetelného bodu po celú dobu účinnosti zmluvy. Technická špecifikácia číselného označenia svetelného bodu je uvedená v Prílohe č: 13 - Číselné označenie svetelného bodu."

SP - Strana 56

„Príloha č.: 13

ČÍSELNÉ OZNAČENIE SVETELNÉHO BODU

Technická špecifikácia číselného označenia stožiarov verejného osvetlenia respektíve svetelných bodov: Pre označenie stožiarov verejného osvetlenia je záväzný dizajn číselného označenia"

SP - Strana 83

„Svetelný bod - Svietidlo, časť zariadenia verejného osvetlenia s jedným svetelným zdrojom."

Má Úspešný uchádzač číselne označiť stožiare, alebo svetelné body - svietidlá verejného osvetlenia?

Ako má označiť viacero svetelných bodov nachádzajúcich sa na jednom stožiari?

Pre odstránenie pochybností o formáte číslovania svetelných miest žiadame, aby Obstarávate!' doplnil o ním

požadovaný formát číslovania „99.9991999" aj doložený pasport verejného osvetlenia „Súťažne podklady príloha c 9c.xlsx“.

Vysvetlenie:

1. Poskytovateľ bude označovať stožiare a svetelné body, ktoré nie sú umiestnené na stožiaroch.
2. V prípade viacero svetelných bodov na jednom stožiari, dostane toto svetelné miesto jedno číselné označenie a do pasportu sa vyznačia požadované údaje pre každý svetelný bod tohto svetleného miesta na jednom podpernom bode.
3. Vysvetlením modelovej situácie v bode č.2 tejto otázky sme odstránili pochybnosti o spôsobe číslovania.

Otázka č. 16:

SP - Strana 24
„Záruka na nové svietidlá
Na svietidlá (okrem vianočného a dekoratívneho osvetlenia) doplnené do sústavy verejného osvetlenia, bude úspešný uchádzač poskytovať záruku minimálne 10 rokov od dátumu montáže resp. odo dňa uvedenia do prevádzky. Záruka v dĺžke 10 rokov musí byť zároveň zárukou importéra svietidla na slovenský trh alebo zárukou výrobcu svietidla, s jeho písomným potvrdením, že súhlasí s inštaláciou LC modulu do svietidla bez obmedzenia záruky na svietidlo."

SP - Strana 101 (Časť D OBCHODNÉ PODMIENKY, čl. X bod. 7)
„A. Záruka na nové svietidlá
Na svietidlá (okrem vianočného a dekoratívneho osvetlenia) doplnené do sústavy verejného osvetlenia, sa poskytovatel' zaväzuje poskytovať záruku minimálne 10 rokov od dátumu montáže resp. odo dňa uvedenia do prevádzky. Záruka v dĺžke 10 rokov musí byť zároveň zárukou importéra svietidla na slovenský trh alebo zárukou výrobcu

svietidla, s jeho písomným potvrdením, že súhlasí s inštaláciou LC modulu do svietidla bez obmedzenia záruky na svietidlo.!"
Predpokladáme, že uvedená požiadavka sa má týkať iba nových svietidiel doplnených do sústavy verejného osvetlenia úspešným uchádzačom/ poskytovateľom a nie svietidla, ktoré poskytovateľ prevzal zmysle čl. VIII ods. 5 Zmluvy, a teda ich dodávala tretia strana. Je náš predpoklad správny?

Vysvetlenie:

Uvedené požiadavky sa týkajú všetkých nových svietidiel doplnených do sústavy VO okrem svietidiel v častiach sústavy, ktoré dodá tretia strana na základe stavebného povolenia vydaného pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy. Predpoklad teda nie je správny.

Otázka č. 17:

SP-Strana 27

„Úroveň svietivosti - Bezporuchový stav sústavy verejného osvetlenia vyjadrený podielom počtu bezporuchových svetelných miest zabezpečujúcich svoju funkciu podľa platných noriem, predpisov a požiadaviek verejného obstarávateľa a aktuálneho celkového počtu svetelných miest v sústave verejného osvetlenia."

Vo svetelnej technike a fyzike má pojem „Svietivosť úplne iný význam ako je definovaný v týchto SP, preto pre

odstránenie pochybností o jeho výklade žiadame Obstarávateľa o použitie iného pojmu ako „svietivosť.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Svietivos%C5%A5 (fyzika)

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ si je vedomý iného významu pojmu „Svietivosť“ vo svetelnej technike a preto definíciu tohto pojmu pre účely verejného obstarávania jasne zadefinoval v tabuľke v týchto SP a týmto odstránil pochybnosť o jeho výklade. ***Výklad pojmu pre účely tohto verejného obstarávanie preto zostáva bezo zmeny.***

Otázka č. 18:

SP - Strana 31

„úspešný uchádzač je povinný:

1. Kontrolovať a monitorovať funkčnosť a prevádzkové parametre jednotlivých prvkov sústavy verejného osvetlenia ako sú svietidlá, svetelné zdroje, zemné a vzdušné káblové vedenia a rozvody, rozvádzače, stožiare, systém riadenia monitorovania a pod., za účelom prevencie pred poškodením prvkov sústavy verejného osvetlenia a poškodením záujmov verejného obstarávateľa (napríklad: preťažovaním prvkov sústavy nadprúdom, prepätím, nepriaznivým účinníkom, znemožnenie a/alebo obmedzenie prevádzky sústavy verejného osvetlenia, neoprávnený odber elektrickej energie)."

Ktoré konkrétne parametre pre jednotlivé prvky sústavy má uchádzač monitorovať? Žiadame o bližšiu špecifikáciu.

Vysvetlenie:

Parametre, ktoré bude poskytovateľ monitorovať na jednotlivých prvkoch sústavy VO osvetlenia vyplývajú z definovaných prevádzkových parametrov a medzných hodnôt veličín definovaných v príslušných katalógových listoch týchto prvkov a záručných podmienok výrobcov pre tieto prvky.

Otázka č. 19:

SP - Strana 31

3. Zabezpečiť stav, kedy maximálne možné množstvo svetelných bodov, ktoré nebudú v aktívnej prevádzke je 184 svetelných bodov (zodpovedá cca 98 % svietivosti sústavy verejného osvetlenia) a maximálne množstvo svetelných bodov na jednej ulici, ktoré nebudú v prevádzke sú 3 svetelné body."

Táto požiadavka nezohľadňuje rôznorodosť sústavy verejného osvetlenia, pretože výpadok 3 svietidiel napr. na Ľavobrežnej ulici s desiatkami svietidiel je kvalitatívne úplne iný ako výpadok na ulici, ktorá má iba 4 svietidlá. Taktiež napr. pri osvetlení vnútroblokov nie je jednoznačne možné určiť ku ktorej ulici svietidlá prislúchajú.

Preto žiadame ponechať iba požiadavku na max. 2% nefunkčných svietidiel v sústave.

Vysvetlenie:

Táto požiadavka nemá zohľadňovať rôznorodosť sústavy VO. Požiadavka je jedným z definujúcich parametrov na meranie kvality služby poskytovateľa. V prípade osvetlenia vnútroblokov sa nefunkčné svietidlá priradia k najbližším obytným domom, ak sa takto napočíta viac ako 3ks nefunkčných svietidiel, požiadavka nie je splnená.

Otázka č. 20:

SP - Strana 31

„6. Odstraňovať snehovú vrstvu, ktorá by pri topení mohla zatiecť do rozvádzača verejného osvetlenia a poškodiť tak elektrické vybavenie rozvádzačov verejného osvetlenia"

Uvedená povinnosť poskytovateľa nie je špecifikovaná dostatočne určito na to, aby ju bolo možné oceniť a cenu zahrnúť do ponuky.

Žiadame, aby obstarávate!' presne definoval čas nástupu a intenzitu s akou sa má uvedená činnosť vykonávať, alebo

aby bola táto činnosť presunutá do mimoriadnej údržby .

Vysvetlenie:

Poskytovateľ zahrnie kontrolu RVO z dôvodu možného poškodenia jeho častí snehom do plánovanej periodickej alebo mimoriadnej obhliadky sústavy po snežení, ktoré by mohlo vytvoriť podmienky pre jeho poškodenie a pri tiež pri nahlásení poruchy tohto charakteru na dispečing VO. Týmto bude úloha poskytovateľa zabezpečiť RVO pred poškodením jeho častí vonkajším vplyvom - snehom splnená

Otázka č. 21:

SP - Strana 32

„7 7. Zabezpečiť modernizáciu sústavy verejného osvetlenia (doplnenie modulov, prvkov a komponentov pre systém riadenia a monitorovania sústavy verejného osvetlenia do svietidiel, rozvádzačov, prípadne iných častí sústavy verejného osvetlenia, doplnenie nových svetelných bodov, RVO, zemných a vzdušných káblových vedení) v rozsahu definovanom v pláne údržby sústavy verejného osvetlenia. Pred samotnou realizáciou modernizácie musí uchádzač predložiť návrh verejnému obstarávateľovi na schválenie. Návrh musí obsahovať projektovú dokumentáciu spĺňajúcu podmienky pre udelenie stavebného povolenia."

Modernizácia sústavy verejného osvetlenia - výmena svietidiel, doplnenie LC modulov a pod. spravidla nevyžaduje udelenie stavebného povolenia.

Z akého dôvodu požaduje Obstarávate!' predloženie projektovej dokumentácie pre udelenie stavebného povolenia?

Zabezpečí Obstarávate!' pred zahájením prác vydanie stavebného povolenia pre Poskytovateľa?

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie projektovej dokumentácie pred realizáciou modernizácie pre kontrolu poskytovateľa akým spôsobom a prostriedkami navrhuje vykonať túto modernizáciu.

Verejný obstarávateľ nebude vydávať stavebné povolenie pre výmenu svietidiel, doplnenie LC modulov a ďalšie definované v bode pokiaľ to nebude vyžadovať platná legislatíva. Verejný obstarávateľ napriek tomu bude vyžadovať projektovú dokumentáciu dotknutej časti inštalácie - príslušnej vetvy dotknutého rozvádzača ako návrh verejnému obstarávateľovi na schválenie. Spravidla to bude schéma rozvodov, katalógové listy prvkov, príslušné certifikáty, výpočty osvetlenia (Dialux), výpočty zaťaženia vodičov a overenie istiacich prvkov (SICHR)

Otázka č. 22:

SP-Strany 27 a 32

V zmysle Definície pojmov uvedených v SP je Riadna údržba (Strana 27 SP):

f/Vykonanie pravidelných úkonov zameraných na zabezpečenie správneho fungovania sústavy verejného osvetlenia uvedených v Prílohe č; 2 - Riadna údržba týchto súťažných podkladov, jej prevádzku, údržbu, opravy, ktoré sú následkami jej bežného opotrebenia, používania a/alebo straty obvyklej životnosti. Patrí sem najmä výmena

špecifických súčiastok, pre ktoré sa predpokladá pravidelná výmena ako svetelné zdroje, poistky a pod.

Súčasťou riadnej údržby je v zmysle prílohy č. 2 časti (B) OPIS PREDMETU ZÁKAZKY (Strana 32 SP) aj nasledovné:

„14. Identifikovať a odstrániť nahlásenú poruchu najneskôr do 48 hodín od jej nahlásenia alebo zaevidovania na Dispečing verejného osvetlenia. Jedná sa o poruchy na prvkoch sústavy, ktoré je možné odstrániť výmenou ako celok, napr. stožiarová svorkovnica a jej časti, svietidlá, prvky RVO za nový prvok s dôrazom na bezpečnosť sústavy verejného osvetlenia. Pri závažnejších poruchách (neodstrániteľné do 48h od nahlásenia alebo zaevidovania systémom dispečingu) neodkladne informovať verejného obstarávateľa aj s písomne navrhovaným harmonogramom odstránenia poruchy. Jedná sa najmä o poruchy na káblovom a vzdušnom vedení na systéme riadenia a monitorovania sústavy/'

Predpokladáme, že vyššie uvedená povinnosť odstrániť nahlásenú poruchu sa týka iba porúch, ktoré v zmysle definície Riadnej údržby v SP patria do Riadnej údržby, t. j. tých ktoré sú následkami jej bežného opotrebenia, používania a/alebo straty obvyklej životnosti. Je náš predpoklad správny?

Vysvetlenie:

Vyššie uvedená povinnosť sa týka všetkých porúch z Riadnej aj Mimoriadnej údržby. Predpoklad nebol správny.

Otázka č. 23:

SP - Strana 32

„17. Zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných úkonov na zabezpečenie prevádzkyschopnosti sústavy verejného osvetlenia počas ohlásených prác tretích strán v blízkosti sústavy verejného osvetlenia."

Takéto úkony bývajú spravidla vykonané treťou stranou za dozoru Poskytovateľa, alebo Poskytovateľom, ale za

odplatu, ktorej výšku nie je možné vopred odhadnúť a bude závisieť od rozsahu potrebných úkonov.

Preto žiadame povinnosť zabezpečiť takéto úkony vyňať z riadnej údržby a zodpovednosti Poskytovateľa

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ necháva tieto úkony v riadnej údržbe ako je definované v SP. Z týchto úkonov je už vyňaté do mimoriadnej údržby vytýčenie inžinierskych sietí (sústavy verejného osvetlenia) ako bod č.7 v Mimoriadnej údržbe (príloha č. 3).

Otázka č. 24:

SP - Strana 76 Spôsob určenia ceny - Kritérium hodnotenia ponúk

SP - Strana 86 až 89 (Zmluva na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Žilina) čl. V. CENA, čl. VI. Platobné podmienky

Spôsob určenia ceny (CKP) podľa uvedených podkladov a vzorcov nie je jednoznačný. Obstarávate!' uvádza, že CKP sa automaticky upravuje v každom ďalšom nasledujúcom mesiaci po zmene počtu svetelných bodov. Avšak priamo zo vzorcov nevyplýva, že cena by sa na mesačnej báze mala meniť, a teda sa bude jednať o paušálnu platbu upravovanú len pri zmene položky CPUSB. V dielčích výpočtoch sú ceny CM a CO uvažované pre každý rok rovnaké, čo však nezodpovedá požiadavkám SP (Príloha c: 17 MODERNIZÁCIA SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA, a Príloha c; 18 ODSTRÁNENIE NEFUNKČNÝCH SVETELNÝCH BODOV), pretože objem požadovaných prác a dodávok v týchto prílohách je v rokoch 1-4 iný ako v rokoch 5., 6. a taktiež sú iné počas Opcie.

Zároveň máme za to, že CKP by sa mala meniť nielen na ročnej báze, ale na mesačnej, pretože rozsah CM a CO bude každý mesiac rôzny. Obstarávateľom predpísaný fakturačný model vykazuje znaky tzv. koncesie. Pri takom modeli je však nutné inak koncipovať podmienky súťaže vrátane zmluvných podmienok, ako z hľadiska zákona o DPH, tak aj z hľadiska prevodu vlastníckych práv a povinnosti nakladať s majetkom ako vlastník.

Z pohľadu zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. by mal byť mesačne fakturovaný skutočne vykonaný objem prác a dodávok v rámci modernizácie verejného osvetlenia, ktoré podlieha dani z pridanej hodnoty a teda by mala byť odvedená aj daň za skutočný rozsah v danom období. V zmysle zákona o DPH, daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru/služby. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby. Za dodanie tovaru/služby sa pre účely uplatňovania dane z pridanej hodnoty považuje dodanie tovaru/služby podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o DPH aj dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy. Dňom dodania vznikne povinnosť odviesť daňovému úradu DPH z hodnoty dodaného tovaru/modernizácie.

Ak by bol tovar/modernizácia dodaný formou čiastkových plnení, čo je prípad stanovený v SP a čo indikuje aj povinnosť Poskytovateľa vyhotovovať písomné protokoly o rozsahu modernizácie sústavy verejného osvetlenia alebo jej častí ako prílohu mesačnej fakturácie, dňom dodania na účely DPH bude najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za čiastkovú dodávku bude vzťahovať. Za čiastkové dodanie tovaru alebo služby sa považuje také dodanie tovaru alebo služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Návrh zmluvy na zabezpečenie

prevádzky a údržby verejného osvetlenia mesta Žilina neindikuje, že platba za poskytnuté plnenia je viazaná na ich ukončenie.

Samotná modernizácia obsahuje aj inštaláciu a dodanie nových prvkov do sústavy - svietidlá, LC, RVO, pričom cena, ako je uvedené vyššie, je rozpočítaná ako 1/12 z 1/6 (resp. z 1/10, ak bude súčasťou ceny aj opcia) celkovej ceny.

Kedy nadobudne verejný obstarávateľ vlastníctvo k nainštalovaným prvkom a ako sa vysporiada s povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona o DPH v zmysle vyššie uvedeného, t.j. že DPH musí byť odvedená v momente dodania tovaru/služby?

V SP je uvedený nasledovný vzorec určenia ceny:

„CKP = CM + CO + CVO + CPUSB"

Do ktorej zložky ceny CKP a v akej výške má byť započítaná prevádzka jestvujúceho riadiaceho systému?

Vysvetlenie:

1. CKP sa mení na mesačnej báze práve a len zmenou CPUSB.

Vo výpočte:
CPUSB je súčinom počtu svetelných bodov 9230 ks a CPU1SB,
*CPUSB = CPU1SB * počet svetelných bodov 9230ks*

sa každý mesiac môže zmeniť počet svetelných bodov, teraz je tam uvedený súťažený počet svetelných bodov 9230ks

Ceny CM a CO sú uvažované ako konštanta pretože slúžia len pre účely vyčíslenia týchto cien za celé obdobie.

2. *Povinnosti súvisiace s plnením si povinnosti vyplývajúcich zo zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. nevyplývajú verejnému obstarávateľovi, nakoľko obecná samospráva nie je platiteľom DPH. Otázka vlastníctva k nainštalovaným prvkom resp. technického zhodnotenia je upravená v zmluve čl. č. VIII. POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA, bod. 6. v spojení s čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY.*

3. ***Prevádzka jestvujúceho riadiaceho systému a prevádzka sústavy VO má byť započítaná do zložky CVO !***

21.08.2020

Ing. Roman Osika

vedúci oddelenia verejného obstarávania