Zmluva o dielo číslo objednávateľa 444/2020
na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a realizáciu stavebných prác

podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka, s použitím ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle § 566 Obchodného zákonníka a podľa §65 a nasl. Autorského zákona

Čl.1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **ZHOTOVITEĽ:**

TREVA, s.r.o.
Hálová 14, 851 01 Bratislava

Konajúca osoba:	Martin Vavro, konateľ TREVA, s.r.o.
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IČO:	31 367 291
DIČ:	2020292142
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro. vložka číslo 6538/B
Zástupca vo veciach plnenia zmluvy:	Martin Vavro, konateľ TREVA, s.r.o.
Kontaktný e-mail:	
Telefón:	

1.2 **OBJEDNÁVATEĽ:**

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Konajúca osoba:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK37 5600 0000 0003 3035 3001
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Zástupca vo veciach plnenia zmluvy:	Miroslav Beňo
Kontaktný e-mail:	miroslav.beno@zilina.sk
Telefón:	+421 41 70 63 213

Preambula

(1) Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup v zmysle právnych predpisov upravujúcich postup pri verejnom obstarávaní.

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

(3) Zmluvné strany sa pre účely tejto zmluvy označujú ako zhotoviteľ a objednávateľ, a to aj v prípade, kde by v zmluvných vzťahoch založených touto zmluvou vystupovali ako mandant a mandatár v zmysle ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl.2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné vykonanie predmetu zmluvy, t.j. za riadne a včas vykonané dielo, dohodnutú cenu.

2.2 **Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu:**

1/ projektová dokumentácia v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer (ďalej aj ako „**projektová dokumentácia**" alebo „**PD**");

2/ inžinierska činnosť – vydanie právoplatného stavebného povolenia, prípadne iného povolenia, na základe ktorého sa budú realizovať stavebné práce ako časť diela podľa nižšie uvedeného 3/ (ďalej aj ako „**inžinierska činnosť**" alebo „**IČ**"), pričom riadnym vykonaním inžinierskej činnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné vykonanie inžinierskej činnosti v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, a to doručením právoplatného stavebného povolenia, prípadne iného povolenia, na základe ktorého sa budú realizovať stavebné práce objednávateľovi;

3/ vykonanie/ realizácia stavebných prác (ďalej aj ako „**stavebné práce**");

4/ inžinierska činnosť – vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia (ďalej aj ako „**inžinierska činnosť pre kolaudačné konanie**" alebo „**IČ**"), pričom pre

inžiniersku činnosť pre kolaudačné konanie platia rovnaké podmienky v zmysle tejto zmluvy (najmä, nie však výlučne spôsob výkonu inžinierskej činnosti) ako pre inžiniersku činnosť, výsledkom ktorej je vydanie právoplatného stavebného povolenia, okrem prípadov, kde je výslovne uvedené inak,

(ďalej jednotlivé časti podľa čl. 2.2 bod 1/-4/ tejto zmluvy spoločne aj ako „**dielo**"),

a to všetko pre stavbu **„Dodávka a montáž osobných výťahov v objekte MÚ v Žiline"** (ďalej len „**stavba**").

2.3 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela – projektovej dokumentácie sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 a čl. 4 tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie, ako aj v súlade s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, TN, súvisiacimi predpismi a aktuálnym Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA). Pokiaľ dielo nebude spĺňať uvedené požiadavky kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť v rámci reklamácie objednávateľa bezodplatne.

2.4 Objednávateľ môže po dodaní jednotlivej časti diela, príp. po dodaní celého diela požadovať vysvetlenia a konzultácie vo vzťahu k vykonanému dielu. Tieto vysvetlenia, resp. konzultácie tvoria súčasť diela a zhotoviteľ je ich povinný poskytnúť objednávateľovi bez nároku na odmenu.

2.5 Rozsah časti diela podľa bodu 2.2 - 3/, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:

a) Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených objednávateľom v súťažných podkladoch, vrátane ich vysvetlení, ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto zmluvy o dielo,
b) Projektovou dokumentáciou, ktorú zhotoviteľ sám vypracoval v zmysle bodu 2.2 – 1/ tejto zmluvy,
c) Špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je prílohou č. 5 tejto zmluvy,
d) Platnými technickými normami STN a EN.

2.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto zmluvou o dielo a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky zhotoviteľa.

2.7 Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela - **Dokumentácia kvality diela** (ďalej len ako „dokumentácia") najneskôr ku dňu prevzatia diela (najmä, nie však výlučne

atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, projekt skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, geometrický plán overený na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore, hygienické rozbory vody, tlakové skúšky vody, kanalizácie a ÚK, revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov atď.). Základná forma je zaraďovací šanon (veľkosť prispôsobiť charakteru a množstvu dokumentácie). Predná strana bude obsahovať zoznam odovzdávanej dokumentácie. Jednotlivé dokumenty budú očíslované a zoradené v zmysle zoznamu dokumentácie z prednej strany. Fotodokumentáciu je zhotoviteľ povinný dodať objednávateľovi na CD alebo DVD nosiči. Dokumentácia musí obsahovať všetky dokumenty podľa požiadavky objednávateľa. Dokumentácia musí ďalej obsahovať všetky potrebné náležitosti pre riadne odovzdanie diela, resp. pre potreby vydania kolaudačného rozhodnutia. V prípade špeciálnych dokumentov je potrebné odsúhlasenie formy, v akej budú dokumenty odovzdané, so zástupcom objednávateľa, ktorého ako kontaktnú osobu oznámi objednávateľ zhotoviteľovi e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Iná ako schválená dokumentácia nebude považovaná za odovzdanú a zhotoviteľovi tak nevzniká právo na vystavenie faktúry podľa čl.VI bod 1. tejto zmluvy, pokiaľ sa objednávateľ a zhotoviteľ písomne nedohodnú inak. Požadovaný počet odovzdanej dokumentácie je 2 x paré.

2.8 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite, s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia (alebo iného povolenia na základe, ktorého sa dielo vykonáva), vyjadreniami dotknutých organizácií a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN).

2.9 Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva , teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva objednávateľa podľa tejto zmluvy o dielo.

2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo podľa bodu 2.2 - 3/ naraz po jeho dokončení, alebo po častiach, ak sa tak zmluvné strany dohodnú v tejto zmluve.

2.11 Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy.

2.12 Zmeny rozsahu, kvality, technických parametrov diela je možné vykonať len po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán, uzavretej formou dodatku k tejto zmluve. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť dohodnutá zmena ceny diela (opodstatnené naviac práce alebo menej práce), v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia.

2.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela podľa bodu 2.2 - 3/ všetky podmienky uvedené v stavebnom povolení(alebo v inom povolení na základe, ktorého sa dielo vykonáva) a vo vyjadreniach dotknutých orgánov.

Čl.3. OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

3.1 Pri vypracovaní diela – projektovej dokumentácie sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa definované najmä v súťažných podkladoch objednávateľa, jeho prílohách a vysvetleniach objednávateľa ako aj ďalšie upresňujúce a dodatočné požiadavky objednávateľa, a tiež oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ je za účelom spracovania diela – projektovej dokumentácie povinný vykonať ohliadku miesta, pričom podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že sa dostatočne oboznámil s miestom realizácie, požiadavkami verejného obstarávania a v prípade zrejmého opomenutia týchto skutočností nemá nárok na úpravu ceny za dielo – projektovú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vypracovať dielo – projektovú dokumentáciu osobne.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny projektovú dokumentáciu v nasledujúcich počtoch vyhotovení:

projektová dokumentácia:

- v tlačenej forme 3 vyhotovenia
- v digitálnej forme 1 vyhotovenie

nasledovne: výkresovú časť vo formáte DWG alebo DGN, textovú a tabuľkovú časť vo formáte DOC a XLS, obrázkovú časť vo formáte PDF a JPG a kompletnú dokumentáciu vo formáte PDF

Prípadné ďalšie vyhotovenia PD zabezpečí zhotoviteľ pre potreby ním realizovanej IČ na svoje náklady.

3.3 Projektovou dokumentáciou v rozsahu podľa čl. 2 bod 2.2 - 1/ sa rozumie projektová dokumentácia so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov a podmienok objednávateľa do projektovej dokumentácie podľa Prílohy č. 1 a č. 2 k tejto zmluve, prerokovanie projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu, so zapracovaním podmienok stavebného povolenia a objednávateľa do projektovej dokumentácie, vrátane popisu prác s výkazom výmer, ktorý obsahuje výpočet každej v ňom uvedenej položky a kontrolným rozpočtom.

Čl.4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, VÝKONU INŽINIERSKEJ ČINNOSTI a VYKONANIA STAVEBNÝCH PRÁC

A. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje projektovú dokumentáciu vypracovať a odovzdať objednávateľovi v rámci dojednanej ceny v požadovanom množstve vyhotovení vo výkresovej aj v digitálnej forme.

4.2 Odovzdaním sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi v jeho sídle odovzdávacím a preberacím protokolom.

4.3 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky projektovej dokumentácie vo forme akceptačného protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami v sídle objednávateľa (ďalej len „**Akceptácia**"). Objednávateľ je povinný Akceptovať projektovú dokumentáciu do 14 dní od jej odovzdania, alebo písomne resp. emailom oznámiť zhotoviteľovi námietky a pripomienky voči jej obsahu, pričom zhotoviteľ je povinný projektovú dokumentáciu v zmysle pripomienok a námietok upraviť v lehote do 7 pracovných dní od ich obdržania. V prípade, že zhotoviteľ projektovú dokumentáciu v zmysle námietok a pripomienok neupraví do uvedenej lehoty alebo ju neupraví riadne, objednávateľ má právo opätovne oznámiť a špecifikovať zhotoviteľovi námietky a pripomienky k projektovej dokumentácii a určiť dodatočnú primeranú lehotu (nie však dlhšiu ako 7 dní) na úpravu projektovej dokumentácie podľa ich obsahu. Pokiaľ nebudú chyby vytýkané v námietkach a pripomienkach odstránené ani v dodatočnej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny projektovej dokumentácie v čl. VI bod 6.1 - 1/ (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) za každý deň omeškania počnúc 8. dňom od doručenia prvého písomného oznámenia o námietkach a pripomienkach, prípadne odstúpiť od zmluvy. V prípade, že objednávateľ do 14 dní od odovzdania projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4.2. tejto zmluvy nepredloží písomne odôvodnené námietky voči projektovej dokumentácii, táto sa považuje za akceptovanú. Akceptáciou nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie zodpovednosti voči zhotoviteľovi v zmysle čl.7 tejto zmluvy.

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie poskytne po písomnej výzve zhotoviteľa zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní potrebných údajov a ujasnení podkladov, odovzdaní všetkých vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne (emailom) informovať objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mala

vplyv na dohodnuté termíny dokončenia diela- projektovej dokumentácie a to najneskôr do 3 dní odo dňa, v ktorom sa o takejto skutočnosti dozvedel. Pri nedodržaní povinnosti podľa predchádzajúcej vety zhotoviteľ nemá právo žiadať predĺženie termínu zhotovenia diela – projektovej dokumentácie.

4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaniach, ktoré bude organizované podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie zainteresovaných zástupcov dotknutých subjektov. Najneskôr 10 dní pred odovzdaním diela – projektovej dokumentácie sa zhotoviteľ zaväzuje vyzvať objednávateľa na písomné schválenie konceptu diela – projektovej dokumentácie, za účelom posúdenia, či obsahuje všetky požadované náležitosti a to najmä netechnickej povahy.

B. SPÔSOB VÝKONU INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa inžiniersku činnosť v nasledovnom rozsahu:

- zabezpečiť vydanie právoplatného stavebného povolenia v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona – a v konaní o vydanie stavebného povolenia objednávateľa zastupovať,
- zabezpečiť kladné vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií, súvisiace s vydaním vyššie uvedeného rozhodnutia v rámci IČ, podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia, objednávateľa v konaní o vydaní stavebného povolenia zastupovať a zabezpečiť doplnenie alebo opravu podaných žiadostí,
- bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závažných okolnostiach
- bezodkladne informovať objednávateľa na základe jeho žiadosti o čase a stave zrealizovaných úkonov a predpokladaných úkonov, týkajúcich sa inžinierskej činnosti,

a to na základe generálneho plnomocenstva, ktoré je Prílohou č. 3 tejto zmluvy.

4.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že inžiniersku činnosť vykoná riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto zmluve a v súlade s platnou legislatívou. Zodpovedá za to, že inžinierska činnosť bude vykonaná v súlade s technickými požiadavkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a podľa ustanovení tejto zmluvy.

4.13 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní inžinierskej činnosti dodržiavať termíny a podmienky určené orgánmi a organizáciami verejnej a štátnej správy.

4.14 Objednávateľ je povinný odovzdať včas zhotoviteľovi veci a informácie potrebné na vykonanie inžinierskej činnosti alebo na zariadenie záležitostí, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať zhotoviteľ a pokiaľ o tieto zhotoviteľ požiada objednávateľa písomne, na e-mailové adresy uvedené v Čl. 9 bod 9.2 tejto zmluvy, príp. aj poštou na adresu jeho sídla. Ak vyžaduje vykonanie inžinierskej činnosti alebo zariadenie záležitostí súvisiacej s uskutočnením právnych úkonov, týkajúcich sa inžinierskej činnosti v mene objednávateľa splnomocnenie, ktoré nie je obsiahnuté v generálnom splnomocnení (ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy), objednávateľ je povinný zhotoviteľovi na jeho písomné požiadanie takéto plnomocenstvo vystaviť.

4.15 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávateľa na zariadenie záležitostí a na veciach prevzatých pri jej zariaďovaní od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

4.16 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku vykonávať inžiniersku činnosť po dobu, kedy túto činnosť nemohol vykonávať z dôvodov na strane objednávateľa. Zhotoviteľ je však v takomto prípade povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa, kedy sa o dôvode dozvedel, upozorniť objednávateľa, telefonicky a zároveň písomne na e-mailové adresy uvedené v Čl. 1. a Čl. 9. tejto zmluvy s presným a určitým popisom prekážky, inak sa prvá veta tohto bodu nebude aplikovať.

4.17 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne písomne alebo emailom, minimálne však 1x týždenne, a to najneskôr do piatku do 12:00, o stave výkonu inžinierskej činnosti, zasielať kópie vystavených a doručených žiadostí na dotknuté organizácie, zasielať vyjadrenia dotknutých organizácií a všetky vyjadrenia a vzniknuté okolnosti súvisiace s výkonom inžinierskej činnosti. V prípade, ak pripadne na piatok deň pracovného pokoja, zaväzuje sa zhotoviteľ informovať objednávateľa v zmysle predchádzajúcej vety v najbližší predchádzajúci pracovný deň do 12:00 hod. V prípade, že zhotoviteľ povinnosť v zmysle tohto bodu poruší, má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške podľa bodu 6.8. tejto zmluvy.

4.18 Po ukončení inžinierskej činnosti je zhotoviteľ povinný odovzdať originály všetkých dovtedy neodovzdaných dokladov objednávateľovi spolu so zoznamom odovzdávaných dokumentov a to vo forme preberacieho protokolu. Zhotoviteľ sa však zaväzuje odovzdávať predmetné doklady objednávateľovi aj priebežne, bezodkladne po ich zabezpečení.

C. SPÔSOB VYKONANIA STAVEBNÝCH PRÁC

4.19 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. Zhotoviteľ je povinný pred samotným zahájením stavebných prác vyhotoviť fotodokumentáciu stavu staveniska pri jeho prevzatí (ďalej len „pôvodný stav") a túto doručiť v lehote 7 dní odo dňa prevzatia staveniska v elektronickej podobe objednávateľovi.

4.20 BOZP, ostrahu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje náklady a vo svojej réžii zhotoviteľ.

4.21 Stavebný alebo technický dozor objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného denníka alebo emailom, a to bez omeškania. Výkonom technického stavebného dozoru objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:

a) odovzdať stavenisko

b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady)

c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác

d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu

e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov

f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly

g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté

h) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru

i) v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie nedostatkov v projekte

j) kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly, merania, skúšky)

l) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia

m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie vád, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov

n) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov alebo nedodržanie projektu samotnej stavby prerušiť alebo zastaviť práce zhotoviteľa.

4.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní dodávok a prác, ktoré vykonáva objednávateľ, a to sám alebo prostredníctvom stavebného alebo technického dozoru. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie ďalších prác až do odstránenia vytýkaných

vád, pričom zhotoviteľ nemá nárok na akékoľvek finančné plnenie súvisiace s prerušením prác.. Na odstránenie vytýkaných vád určí objednávateľ zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je zhotoviteľ oprávnený realizovať len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných vád. Ak zhotoviteľ diela neodstráni vytýkané vady v lehote určenej objednávateľom, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty na odstránenie vytýkaných vád podľa tohto bodu nemá vplyv na termín odovzdania diela a ani na termíny stanovené v harmonograme.

4.23 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je povinný predložiť ho objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu. Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii zhotoviteľa na stavenisku, pokiaľ sa zápisom do stavebného denníka nedohodne inak.

4.24 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ sleduje obsah denníka a zápisom pripája svoje stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Originál stavebného denníka bude súčasťou dokumentácie pre kolaudáciu diela.

4.25 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je prítomný na stavbe, musí byť telefonicky/sms správou oboznámený so skutočnosťou o danej výzve. V prípade, že zhotoviteľ tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím.

4.26 Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade nároku zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukážu nesprávne vykonané práce.

4.27 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné pre kolaudačné konanie a užívanie diela.

4.28 Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté zmluvnými stranami

aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.

4.29 Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa – stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.

4.30 Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách stavby, a v týždenných správach, ktorých aktualizáciu bude posielať vždy v pondelok do 8:00 na mailovú adresu uvedenú v hlavičke tejto zmluvy.

4.31 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania objednávateľ. Počas vykonávania diela zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení a okolitých priestoroch prípadne nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu.

4.32 Zhotoviteľ umožní v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlám HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska bol takýto vstup a prejazd umožnený.

4.33 Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých a zaškolených podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi pred začatím prác platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov aj pracovníkov tretích osôb, prostredníctvom ktorých zhotovuje dielo.

4.34 Pracovníci zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä:

- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci
- dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku
- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich zhotoviteľ bude pravidelne oboznamovať
- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko
- dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe(fajčiť je povolené len na mieste určenom objednávateľom)
- oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť BOZP pri práci a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní
- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavenisku.

4.35 Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP/ zabezpečenie staveniska na pracovisku po ukončení pracovnej doby, počas sviatkov a dní, kedy na pracovisku nebude vykonávať žiadnu činnosť, a to buď prostredníctvom strážnej služby, alebo zabezpečí objekt tak, aby nebolo možné vkročiť do objektu bez prekonania pevnej prekážky (oplotenie s uzamknutým vstupom, výstražné tabuľky atď.) Pokiaľ zhotoviteľ vykonáva práce na verejnom priestranstve, ktoré nie je možné kompletne uzavrieť oplotením, je povinný ho označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o priestor s rizikom úrazu alebo vzniku škody.

4.36 Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií (elektrická energia, voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od objednávateľa, objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie stavebného diela. Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadením, ktorého počiatočný stav pred začatím prác bude zápisnične odovzdaný objednávateľovi. Min. 3 dni pred plánovanou demontážou prípojky zhotoviteľ vyzve objednávateľa na kontrolu stavu meracieho zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne zdemontované.

4.37 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy spolupracovať s objednávateľom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný vopred preukázateľne odsúhlasovať s objednávateľom.

4.38 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov, a to na subdodávky v rozsahu maximálne 50% z ceny diela.. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa, vrátane ich podielu na objeme prác, tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. Každý subdodávateľ musí počas celej doby realizácie diela spĺňať podmienky § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení. V prípade, ak zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie diela, alebo jeho ktorejkoľvek časti a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto diela.

4.39 Zhotoviteľ je povinný strpieť na stavenisku nominovaných dodávateľov objednávateľa a koordinovať s nimi svoje práce tak, aby mohli na diele súbežne vykonávať pracovnú činnosť. Práce je potrebné koordinovať tak, aby (pokiaľ je to možné) nedošlo k zmene harmonogramu prác zhotoviteľa. Koordinácia pracovných postupov musí byť zápisničné dohodnutá medzi zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom. V prípade, že práce nominovaného dodávateľa spôsobia negatívny dopad na harmonogram prác zhotoviteľa, úpravu harmonogramu predloží zhotoviteľ objednávateľovi na schválenie do 5

pracovných dní. Objednávateľ má právo určiť postup koordinácie prác medzi zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom.

Čl.5. ČAS PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ vypracuje/vykoná a dodá:

5.1.1 Projektovú dokumentáciu v zmysle čl. 2 bod 2.2 - 1/ tejto zmluvy v termíne: : **do 14 dní od účinnosti tejto zmluvy**

5.1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 bod 2.2 - 2/ v termíne: **do 60 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy**

5.1.3 Stavebné práce v zmysle čl. 2 bod 2.2 - 3/ v lehote **30 kalendárnych dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, a to na základe písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska, ktorú zašle zhotoviteľovi v lehote **7 dní** po doručení právoplatného stavebného povolenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť harmonogramom, ktorý bol súčasťou víťaznej ponuky uchádzača. Ak harmonogram nebol súčasťou ponuky uchádzača, predloží ho zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do momentu odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram vypracuje zhotoviteľ na týždennej báze, t.z. termíny jednotlivých prác budú v harmonograme nastavené v týždenných prehľadoch, pričom objednávateľ je oprávnený určiť zhotoviteľovi záväzné míľniky pre zhotovovanie diela.

5.1.4 Inžiniersku činnosť pre kolaudačné konanie v zmysle čl. 2 bod 2.2 - 4/ v termíne: **do 30 kalendárnych dní po podpísaní preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami**

5.2 Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov upozorňovať. Nedodržaním termínu stanoveného v harmonograme, prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.

5.3 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním akceptovanej projektovej dokumentácie objednávateľovi v zmysle bodu 4.3, riadnym vykonaním inžinierskej činnosti pre objednávateľa v zmysle čl. 4 tejto zmluvy, pričom riadnym vykonaním inžinierskej činnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné vykonanie inžinierskej činnosti v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, a to doručením právoplatného stavebného povolenia objednávateľovi a následne podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela – stavebných prác

zmluvnými stranami bez závad a nedokončených prác. Riadnym vykonaním inžinierskej činnosti pre kolaudačné konanie sa pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné vykonanie inžinierskej činnosti v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, a to doručením právoplatného kolaudačného rozhodnutia objednávateľovi.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom nepredvídateľných okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať, ktoré neboli spôsobené zavinením zhotoviteľa, ani spôsobom vykonania prác zo strany zhotoviteľa, a ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, sa neuplatní ustanovenie zmluvy, týkajúce sa termínu splnenia predmetu zmluvy podľa bodu 5.1 tejto zmluvy a ustanovenia, týkajúce sa sankcii za porušenie záväzku splniť predmet zmluvy včas za podmienky, že sa strany dohodnú na zmene pôvodne dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy dodatkom k zmluve. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu telefonicky a súčasne písomne oznámiť objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na zmenu termínu dodania diela, s presným popisom prekážky, inak sa toto ustanovenie nepoužije.

5.5 Kompletným dokončením diela podľa čl. 2.2 – 3/ tejto zmluvy je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela – stavebných prác bez závad a nedokončených prác, t.j. až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela – stavebných prác zmluvnými stranami bez závad a nedokončených prác. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané dielo – stavebné práce majú vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela – stavebných prác so závadami a nedokončenými prácami sa za kompletné dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, čo bolo oboma zmluvnými stranami potvrdené.

5.6 Pri odovzdaní a prevzatí diela – stavebných prác spíšu objednávateľ a zhotoviteľ protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý musí obsahovať najmä: súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne uplatnenie iných práv zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú dodávku preberá. Ak objednávateľ odmieta dielo – stavebné práce prevziať, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

5.7 Kompletným dokončením celého diela podľa tejto zmluvy je stav, kedy došlo k doručeniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia objednávateľovi.

Čl.6. CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY A ZMLUVNÉ POKUTY

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, a to vo výške:

Zmluvná cena celková : 105 988,17,- € bez DPH

Zmluvná cena celková : **127 185,80,- € s DPH**

(zhotoviteľ je/nie je platcom DPH)

Slovom: (jednostodvadsaťsedemtisícjednostoosemdesiatpäť eur, 80/100 centov)

Z toho:

1/ projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer podľa bodu 2.2 – 1/:

3 000,00 bez DPH

3 600,00 s DPH

2/ inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia podľa bodu 2.2 – 2/:

1 500,00 bez DPH

1 800,00 s DPH

Odplata za riadne vykonanie inžiniersku činnosť podľa bodu 2.2. -2/ tejto zmluvy v rozsahu čl. 4 B. tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady, ktoré zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní inžinierskej činnosti, t.j. náklady na všetky vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov vrátane potrebných príslušných poplatkov, administratívne, obstarávateľské práce a cestovné náklady spojené s obstaraním potrebných vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a iných organizácií a pod. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má nárok na odmenu za vykonanie inžinierskej činnosti podľa tohto bodu vtedy, ak nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie, ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti.

3/ stavebné práce podľa bodu 2.2 – 3/:

100 688,17 bez DPH

120 825,80 s DPH

V dohodnutej pevnej cene za dielo – stavebné práce sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa diela – stavebných prác, zhotovovaného k úplnému a riadnemu dokončeniu diela. K výkonom zhotoviteľa hradeným dojednanou celkovou pevnou cenou podľa bodu 6.1 – 3/ tejto zmluvy patria najmä (nie však výlučne):

a) Prípravné práce, prístupová komunikácia, výškové a smerové vytýčenie stavby geodetom zhotoviteľa, zriadenie zariadenia staveniska, oplotenie staveniska, strážením staveniska, hygienické vybavenie, prípojka vody, prípojka el. prúdu, kanalizačná prípojka, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa.

b) Označenie stavby podľa platných predpisov.

c) Udržiavanie prístupových komunikácii, čistenie priľahlých verejných komunikácii a priestorov znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami.

d) Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na skládkach na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska.

e) Zhotoviteľ je povinný obstarať a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného diela.

f) Náklady spojené s prácou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a koordinátora dokumentácie BOZP vrátane vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavka na stavenisko v platnom znení.

g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od zhotovovaných konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela.

h) Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia, porealizačného zamerania ukončeného diela, geometrického plánu overeného príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme.

i) Náklady spojené s vypracovaním podkladov pre kolaudačné konanie diela.

j) Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sieti nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí(pokiaľ si to charakter prác vyžaduje).

k) Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa pokynu objednávateľa.

4/ inžinierska činnosť pre kolaudačné konanie podľa bodu 2.2 – 4/:

800,00 bez DPH

~~**900,00** s DPH~~

960,00 s DPH OPRAVIL MŽ 13.10.2020

Odplata za riadne vykonanú inžiniersku činnosť podľa bodu 2.2. -4/ tejto zmluvy v rozsahu čl. 4 B. tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady, ktoré zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní inžinierskej činnosti, t.j. náklady na všetky vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov vrátane potrebných príslušných poplatkov, administratívne, obstarávateľské práce a cestovné náklady spojené s obstaraním potrebných vyjadrení

dotknutých orgánov štátnej správy a iných organizácií a pod. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má nárok na odmenu za vykonanie inžinierskej činnosti podľa tohto bodu vtedy, ak nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti.

6.2 Zhotoviteľ vystaví za spracovanie projektovej dokumentácie dve faktúry – daňový doklad, ktoré budú mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, budú obsahovať číslo tejto zmluvy a budú vystavené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Objednávateľ bude uhrádzať faktúry nasledovne:

- prvú faktúru vo výške 80 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie podľa bodu 6.1 – 1/ zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po akceptácií projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4.3
- druhú faktúru, t.j. zvyšných 20 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie podľa bodu 6.1 – 1/ zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na jeho žiadosť po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti.

6.3 Zhotoviteľ vystaví za výkon inžinierskej činnosti podľa bodu 6.1 – 2/ jednu faktúru – daňový doklad, ktorý bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, bude obsahovať číslo tejto zmluvy a bude vystavená v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, a to po riadnom vykonaní inžinierskej činnosti. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po dni, kedy nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie, ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti. Zhotoviteľ vystaví za výkon inžinierskej činnosti podľa bodu 6.1 – 4/ jednu faktúru – daňový doklad, ktorý bude mať všetky vecné a formálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, bude obsahovať číslo tejto zmluvy a bude vystavená v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, a to po riadnom vykonaní inžinierskej činnosti. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po dni, kedy nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, ktorého sa týka výkon inžinierskej činnosti.

6.4 Cenu diela – stavebných prác podľa bodu 6.1 – 3/ zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní diela obidvomi zmluvnými stranami. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať názov stavby/stavebných prác **"Dodávka a montáž osobných výťahov v objekte MÚ v Žiline"** a bude vystavená v 2 vyhotoveniach. Právo zhotoviteľa na fakturáciu vzniká až po odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok objednávateľom, ktorý musí tvoriť prílohu faktúry. Prílohou faktúry musia byť príslušné certifikáty, prehlásenia o zhode, prípadne zákonom stanovené skúšky a revízie. Podmienkou fakturácie je splnenie povinnosti podľa bodu 2.7 tejto Zmluvy.

6.5 Splatnosť vystavených faktúr je do **30 dní** od ich doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 71, §74 zákona č. 222/2004 Z. z., alebo v bode 6.2, 6.3, 6,4 tejto zmluvy, alebo požadovanú prílohu alebo číslo tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi a požadovať

odstránenie nedostatkov. 30 – dňová lehota splatnosti v takomto prípade neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru s číslom tejto zmluvy a údajmi uvedenými v ustanovení § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. a v bode 6.2, 6.3, 6,4 tohto článku. Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová 30 - dňová lehota splatnosti.

6.6 Naviac práce vo vzťahu k časti diela podľa bodu 2.2 – 3/:

6.6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v prípade potreby na základe jeho žiadosti vykoná naviac prácc v rozsahu do 14,99% z ceny diela bez DPH podľa bodu 6.1 – 3/, a to aj práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela a nemení sa charakter zmluvy. Zhotoviteľ naviac práce vykoná, bez zbytočného odkladu po účinnosti dodatku podľa bodu č. 6.6.3 tohto článku, resp. v termíne dohodnutom v dodatku.

6.6.2 Ohlásenie potreby naviac práce a prípadnej potreby predĺženia termínu zhotovenia diela zhotoviteľ vykoná zápisom do stavebného denníka najneskôr do 5 pracovných dní od momentu, kedy bolo možné zistiť potrebu naviac práce, prípadne potrebu predĺženia termínu zhotovenia diela. V prípade nedodržania lehoty na ohlásenie potreby naviac prác alebo predĺženia termínu zhotovenia diela sa považujú tieto požiadavky za neopodstatnené. Do 5 pracovných dní od ohlásenia potreby naviac práce a prípadnej potreby predĺženia termínu zhotovenia diela zhotoviteľ doručí návrh cenovej ponuky na vykonanie naviac práce podľa ods. 6 tohto článku a v prípade požiadavky na predĺženie termínu zhotovenia diela aj upravený harmonogram prác. Objednávateľ v lehote 7 dní od doručenia cenovej ponuky na naviac práce a/alebo doručenia upraveného harmonogramu tieto dokumenty schváli alebo neschváli. Lehota, o ktorú sa predĺži termín zhotovenia diela, bude určená rovnakým pomerom k základnému termínu vykonania diela (uvedenému v bode 5.1.3 tejto zmluvy), ako pomer ceny naviac práce k zmluvnej cene o dielo – stavebné práce (bod 6.1 – 3/). Pokiaľ k dohode medzi stranami nedôjde, termín podľa bodu 5.1.3 tejto zmluvy a harmonogram prác bude zhotoviteľom predĺžený resp. upravený o lehotu primeranú s ohľadom na náročnosť postupov vykonávania prác, s čím zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Primeraná lehota a úprava harmonogramu bude objednávateľom oznámená zhotoviteľovi.

6.6.3 Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa zmluvy o dielo a jej príloh. V prípade, že zmluva o dielo alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu za naviac prácu, jednotková cena naviac práce bude stanovená maximálne do výšky aktuálneho cenníka Cenkros. V prípade, že aktuálny cenník Cenkros príslušnú položku neobsahuje, navrhne jednotkovú cenu naviac práce zhotoviteľ, pričom jej opodstatnenie preukáže zrealizovanými faktúrami, dodacími listami alebo cenovými ponukami. Na stanovenú cenu naviac práce musí byť medzi oboma zmluvnými stranami vyhotovený dodatok k zmluve o dielo, ktorého súčasťou bude upravený harmonogram a cena naviac práce bude potom súčasťou faktúry podľa bodu 6.4 tejto zmluvy.

6.7 V prípade, že zhotoviteľ neuhradí svojím poddodávateľom faktúry za vykonané práce, objednávateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť zhotoviteľovi cenu diela do výšky

neuhradených faktúr a to až do momentu, kým zhotoviteľ preukáže, že svojim poddodávateľom faktúry za vykonané práce uhradil.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela – stavebných prác, nie je objednávateľ povinný platiť zhotoviteľovi časť z ceny za dielo podľa bodu 6.1 -3/, ktorá by zodpovedala nároku objednávateľa na zľavu, ak by vady neboli zo strany zhotoviteľa odstránené. Objednávateľ je oprávnený využiť toto právo len v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zádržným podľa bodu č. 6.10 tohto článku.

6.9 Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči zhotoviteľovi oproti pohľadávke zhotoviteľa na zaplatenie časti ceny diela, teda aj oproti zádržnému a nevyplatenej sume podľa bodu č. 6.10 tohto článku.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné bude vo výške 10% z ceny diela bez DPH podľa bodu 6.1 – 3/ (ďalej len „**zádržné**"). Zádržné bude vytvorené tak, že objednávateľ zadrží vyplatenie 10% z vyfakturovanej ceny za dielo bez DPH podľa bodu 6.1 – 3/:

-zádržné vo výške 5% z ceny diela bez DPH podľa bodu 6.1 – 3/ uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 30 dní od odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, ak zhotoviteľ vady neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady zhotoviteľa, jednostranne započítať so zádržným. V prípade započítania bude zhotoviteľovi vrátené zádržné, znížené o sumu pohľadávky objednávateľa z titulu odstránenia vád,

-zádržné vo výške ďalších 5% z ceny diela bez DPH podľa bodu 6.1 – 3/ uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po uplynutí dohodnutej záručnej doby na dielo - stavebné práce na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa. Objednávateľ týchto 5% z ceny diela uhradí do 2 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady zhotoviteľa, jednostranne započítať so zádržným. V prípade započítania bude zhotoviteľovi vrátené zádržné, znížené o sumu pohľadávky objednávateľa z titulu odstránenia vád.

6.11 V prípade omeškania s úhradou faktúry riadne vystavenej podľa zhotoviteľom podľa predchádzajúcich bodov tohto článku je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

6.12 V prípade, že zhotoviteľ nedodá projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej sumy (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) za projektovú dokumentáciu stanovenú v bode 6.1 - 1/ tejto zmluvy za každý deň omeškania.

6.13 V prípade, že zhotoviteľ pri vykonávaní IČ poruší akúkoľvek povinnosť ustanovenú touto zmluvou, a to aj v prípade, ak je nečinný, alebo nevykonáva inžiniersku činnosť riadne, včas a podľa tejto zmluvy a zákona, má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 30,- € (slovom tridsať eur) za každé porušenie povinnosti/záväzku zhotoviteľom, a to za každý deň omeškania s plnením povinnosti podľa tejto zmluvy alebo zákona až do zjednania nápravy. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi aj v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením podľa bodu 5.1.2 tejto zmluvy, a to 0,5% z celkovej výšky odplaty podľa bodu 6.1 - 2/ tejto zmluvy za každý deň omeškania. Uplatnením zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi, nie je dotknuté právo objednávateľa požadovať voči zhotoviteľovi náhradu spôsobenej škody v plnej výške.

V prípade, že zhotoviteľ písomne vyhlási, že nevykoná inžiniersku činnosť, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **500,- €**. Uvedené platí samostatne pre IČ pre stavebné povolenie aj kolaudačné rozhodnutie.

6.14 Za nepredloženie harmonogramu prác má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **300,- €** za každý deň omeškania. Za omeškanie s odovzdaním diela podľa bodu 2.2 - 3/ má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **750,- €** za každý deň omeškania.

6.15 Za nedodržanie termínov realizácie diela – stavebných prác uvedených v harmonograme podľa bodu 5.1.3 a/alebo míľnikov má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **300,- €** za každý deň omeškania. Rovnako za neprevzatie staveniska v zmysle bodu 5.1.3. zhotoviteľom má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **300,-€** za každý deň omeškania.

6.16 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 5.5, 5.6 tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **300,-€** za každý deň omeškania.

6.17 Za omeškanie s odstránením vád, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **300,- €** za každý deň omeškania.

6.18 Za nedodržanie BOZP pri vykonávaní časti diela podľa bodu 2.2 – 3/ má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **50,00 €** za každý prípad porušenia BOZP.

termíne,
s DPH,

6.19 Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v bode 6.1 -3/ písm. a)-k)) má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 100,0 € za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.

6.20 Za porušenie povinností v zmysle bodu 4.23, 4.24 tejto zmluvy (vedenie a predkladanie stavebného denníka) má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **100,0 €** za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.

6.21 Za omeškanie s uzavretím dodatku, týkajúceho sa naviac prác podľa bodu 6.6.3 tohto článku tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **200,0 €** za každý deň omeškania.

6.22 Za omeškanie s oznámením v zmysle bodu 4.38 tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **100,- €** za každý deň omeškania.

6.23 Za požitie alkoholu, omamných látok a/alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške prítomnosti alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty ***150,0 €*** za každé jedno takéto konanie samostatne.

6.24 Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností zhotoviteľa vyplývajúci z jediného dôvodu na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje.

6.25 Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi zmluvnými stranami v tejto zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy v zmysle bodov 6.12- 6.23. Vo výzve dotknutej zmluvnej strany bude uvedená porušená povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu vystavenia výzvy a lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty. Pre vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty pre body č. 6.18 a č. 6.19 postačuje zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na adresu uvedenú v tejto zmluve).

6.26 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.

6.27 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto zmluvy.

6.28 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy.

6.29 V prípade ukončenia tejto zmluvy pred dohodnutým termínom plnenia špecifikovaným v čl.5 bod 5.1 tejto zmluvy, z dôvodov na strane objednávateľa, ktoré neboli spôsobené

zavinením alebo spôsobom vykonania prác zo strany zhotoviteľa, má zhotoviteľ za časť diela riadne uskutočnenú do ukončenia zmluvy nárok na pomernú časť ceny diela. V takom prípade bude dovtedy zhotoviteľom vykonaný predmet zmluvy fakturovaný objednávateľovi vo výške do tej doby preukázateľne riadne vykonaných činností. Rozsah vykonaných činností a jeho cena musí byť pred vyhotovením faktúry zhotoviteľom vopred odsúhlasená objednávateľom a toto odsúhlasenie bude prílohou faktúry. Bez písomného odsúhlasenia rozsahu vykonaných činností a ceny nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru podľa tohto bodu tejto zmluvy.

Čl.7. ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA A ZÁRUČNÁ DOBA

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané podľa ustanovení tejto zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne, bez závad a nedostatkov, v súlade s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, a ďalšími súvisiacimi predpismi, technickými požiadavkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom bude použiteľné a v plnom rozsahu aplikovateľné na dohodnutý účel tejto zmluvy.

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s maximálnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými osobami.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v z mysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka. Vadami a nedostatkami projektovej dokumentácie sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektovej dokumentácie zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním.

7.4 Záručná doba na zhotovené dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní **60 mesiacov.** Záručná doba na časť diela – projektovú dokumentáciu, začína plynúť odo dňa akceptácie v zmysle čl. 4.3. Záručná doba na časť diela- stavebné práce začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, že objednávateľ prevezme dielo – stavebné práce s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie zhotoviteľovi).

7.5 V prípade, že sa počas záručnej doby diela alebo počas realizácie stavby realizovanej na jej základe preukáže jeho nekvalita, neúplnosť projektovej dokumentácie, prípadne budú zistené iné vady projektovej dokumentácie ako napr. nezrovnalosti v stavebnej

časti, nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti stavby, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, chybne uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých prvkov, nesprávne použitá technológia v projekte a podobne, má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávateľom.

7.6 Pokiaľ nebude náhradné plnenie podľa bodu 7.5 zmluvy dodané v stanovenej primeranej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za projektovú dokumentáciu v Čl. 6, bod 6.1 1/ (s DPH, pokiaľ je zhotoviteľ platca DPH) za každý deň omeškania počnúc nasledujúcim dňom od uplynutia tejto lehoty, prípadne odstúpiť od zmluvy. Rovnako má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného.

7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že projektová dokumentácia bude mať nedostatky uvedené v prvej vete bodu 7.5 zmluvy, ktoré budú mať v čase zhotovovania stavby podľa projektovej dokumentácie na základe tejto zmluvy alebo počas plynutia záručnej doby tejto stavby vplyv na navýšenie ceny stavby alebo spôsobia potrebu prác, výkonov alebo dodávok, ktoré neboli uvedené v pôvodnom rozpočte alebo v ich dôsledku vznikne objednávateľovi iná materiálna alebo finančná škoda, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa právo na zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 100 percent navýšenia ceny stavby, ktorá bude splatná do 30 dní od písomnej výzvy objednávateľa na jej úhradu. Vo výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na základe rozhodnutia objednávateľa. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne.

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, spôsobenú nekvalitným vyhotovením diela (prvá veta bodu 7.5 zmluvy) v skutočnej výške nákladov, ktoré musel objednávateľ vynaložiť na realizáciu chýbajúcich častí stavby alebo na nápravu nevhodne zvolených postupov v diele, za účelom zabezpečenia užívaniaschopnosti stavby, zhotovovanej na základe projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný takto vyčíslenú škodu uhradiť objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia písomného vyrozumenia objednávateľa o vzniku škody, jej povahy a výške. Uvedené platí aj pre prípad, ak bude objednávateľovi udelená príslušným orgánom sankcia za konanie, ktoré bolo zapríčinené nekvalitným, resp. vadným vykonaním projektovej dokumentácie.

7.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu preukázateľne (písomne poštou alebo elektronicky e-mailom) upozornil objednávateľa a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť preukázateľne

(písomne poštou alebo elektronicky e-mailom) upozornil najneskôr v deň nasledujúci po zistení ich nevhodnosti a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného odkladu najneskôr však do 7 pracovných dní, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou. Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu písomne dohodnúť na dlhšej lehote na odstránenie vád diela. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady diela včas, je objednávateľ oprávnený dať opraviť vady diela 3. osobe na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že oprava vád diela 3. osobou nebude považovaná za zásah do autorských práv zhotoviteľa k dielu.

7.11 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho časti formou preberacieho protokolu.

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto zmluve.

7.13 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti podať objednávateľovi vyhlásenie.

7.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť posúdenie dokumentácie DSP, ktorá vyhovuje dokumentácii z hľadiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č.124/2006 Z.z.., §18 ods.5 v znení neskorších predpisov.

7.15 Zhotoviteľ zodpovedá za vady inžinierskej činnosti podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník.

7.16 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní inžinierskej činnosti s odbornou starostlivosťou. Činnosť, na ktorú sa zaviazal je povinný uskutočňovať podľa pokynov objednávateľa, (ktoré musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi a normami) a v súlade s jeho záujmami, ktoré zhotoviteľ pozná alebo musí poznať. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a/alebo ktoré vznikli v dôsledku nevhodných pokynov objednávateľa a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, pokiaľ na ich nevhodnosť objednávateľa písomne (poštou alebo elektronicky na adresy uvedené v Čl.1 tejto zmluvy) upozornil najneskôr v deň nasledujúci po zistení ich nevhodnosti a

objednávateľ napriek tomu trval na použití nevhodných podkladov a/alebo realizovaní nevhodných pokynov.

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v súvislosti s výkonom inžinierskej činnosti, ak táto činnosť nebola vykonávaná s odbornou starostlivosťou, riadne alebo včas.

7.18 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác jeho subdodávateľov.

7.19 Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je zistená pri odovzdaní a prevzatí diela.

7.20 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne poštou, alebo mailom s dodatočným písomným zaslaním reklamácie poštou, inak je neplatné. V prípade, ak je reklamácia uplatnená e-mailom, považuje sa za uplatnenú dňom odoslania e-mailu. Pri zjavných vadách postačí oznámenie vád v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Oznámenie musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:

a) zjavné vady

t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých termínov ich odstránenia. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí objednávateľ.

b) skryté vady

t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa, postupom uvedeným v tomto bode. V prípade, že objednávateľ žiada odstránenie vád, je zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je zhotoviteľ povinný vadu odstrániť v primeranej lehote, ktorú určí objednávateľ. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom.

7.21 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, objednávateľ si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady zhotoviteľa a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať zhotoviteľovi, a to aj v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zádržným podľa bodu 6.10 tejto zmluvy.

7.22 Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.

Čl.8. LICENČNÉ PODMIENKY

8.1 Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na bezodplatné, výhradné použitie diela – projektovej dokumentácie v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona (**výhradnú licenciu** v zmysle § 70 ods. 1 autorského zákona), a to najmä nasledovným spôsobom:

a) vyhotovenie rozmnoženiny diela
b) spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä:
   1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa;
   2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely vyhotovenia konkrétneho súvisiaceho projektu;
   3. spracovanie čo aj časti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým nedôjde k hanlivému nakladaniu s dielom.
c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných, propagačných publikácií o meste Žilina a pod.
d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa.

8.2 Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom využitia diela podľa bodu 8.1 písmeno b) tejto zmluvy, zhotoviteľ je plne uzrozumený s tým, že vyššie uvedenou adaptáciou, rozpracovaním či spracovaním diela nedochádza k nedovoleným zmenám či nedovoleným zásahom do diela..

8.3 Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas na postúpenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie alebo jej časti. Zhotoviteľ nevyžaduje, aby ho objednávateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informoval.

8.4 Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu.

Čl.9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Zmeny vo východiskových podkladoch alebo nové požiadavky objednávateľa, ktoré vzniknú po akceptácii diela objednávateľom v zmysle bodu 4.3 tejto zmluvy budú riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude obsiahnutá aj zodpovedajúca zmena lehoty dodávky a cena prác.

9.2 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi zmluvnými stranami doručované osobne alebo doporučenou poštou na adresy uvedené v Čl. 1 tejto zmluvy alebo emailom. Všetky úkony urobené písomne sú považované za doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná emailom sa považuje za doručenú v deň, kedy bol email odoslaný. Kontaktné adresy pre doručovanie a odosielanie emailov sú za objednávateľa: **miroslav.beno@zilina.sk** a za zhotoviteľa: E-mailová adresa uvedená v Čl. 1 tejto zmluvy na strane objednávateľa je záväznou adresou pre doručovanie elektronickej pošty s tým, že zhotoviteľ je povinný zasielať elektronickú korešpondenciu na vedomie aj na elektronickú adresu: **radovan.martincek@zilina.sk**
Rozhodujúci pri určení času doručenia elektronickej pošty je výpis o odoslaní emailu. Akúkoľvek zmenu v kontaktnej osobe, emailovej adrese, resp. v identifikačných údajoch uvedených v Čl. 1 tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné bezodkladne si oznámiť.

9.3 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s §47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni podpisu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline primátorom, predmetom ktorého je schválenie návrhu zmeny rozpočtu objednávateľa o položku, ktorá prislúcha realizácii diela podľa tejto zmluvy v príslušnej rozpočtovej kategórii. Objednávateľ bude zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti zmluvy informovať elektronicky na emailovú adresu zhotoviteľa v zmysle predchádzajúceho bodu tejto zmluvy.

9.4 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia právnym poriadkom a zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.

9.5. **Odstúpenie od zmluvy:**

9.5.1 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy podstatným spôsobom a k náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia výzvy objednávateľa na odstránenie závadného stavu.

9.5.2 Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná strana uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela.

Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy, a to najmä:

- ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa čl. 5 bod 5.1.3 zmluvy,
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil,
- ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone diela tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný,
- ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z objednávateľom určených míľnikov,
- ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 7 dní,
- ak zhotoviteľ písomne prehlásil, že inžiniersku činnosť nevykoná,
- ak objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní, za predpokladu, že budú splnené všetky podmienky uvedené v čl. 6 tejto zmluvy.

9.6. Bez ohľadu na dôvod odstúpenia od zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný objednávateľom inak, je povinný vykonať nasledovné kroky:

- okamžite zastaviť práce, je však povinný objednávateľa upozorniť na vykonanie opatrení potrebných na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením činnosti podľa tejto zmluvy. Ak objednávateľ tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada zhotoviteľa, aby ich urobil sám, je zhotoviteľ na to povinný.
- odovzdať objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto zmluvy.

9.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1 – cenová ponuka zhotoviteľa v požadovanom členení podľa čl. 2 ods. 2.2,
Príloha č. 2 – základný rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie
Príloha č. 3 – generálne plnomocenstvo
Príloha č. 4 – zoznam subdodávateľov
Príloha č. 5 - rozpočet

9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

9.9 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých jeden je určený pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

uplatnit'

V Žiline, dňa 13 -10- 2020

.....	.....
Zhotoviteľ :	Objednávateľ:
Martin Vavro, konateľ	Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Príloha č.1
Cenová ponuka zhotoviteľa

Príloha č.2
Základný rozsah prác

Príloha č.3
Generálne plnomocenstvo

Príloha č.4
Zoznam subdodávateľov

Príloha č.5
Rozpočet

Príloha č.1 zmluvy: cenová ponuka zhotoviteľa

Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu:

1/ projektová dokumentácia v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer (ďalej aj ako „**projektová dokumentácia**" alebo „**PD**");

- *Cena za spracovanie* **projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer** vrátane DPH : 3 600 €
- *Cena za spracovanie* **projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer** bez DPH : 3 000 €

2/ inžinierska činnosť – vydanie právoplatného stavebného povolenia, prípadne iného povolenia, na základe ktorého sa budú realizovať stavebné práce ako časť diela podľa nižšie uvedeného 3/ (ďalej aj ako „**inžinierska činnosť**" alebo „**IČ**"), pričom riadnym vykonaním inžinierskej činnosti sa pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné, podrobné a úplné vykonanie inžinierskej činnosti v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, a to doručením právoplatného stavebného povolenia, prípadne iného povolenia, na základe ktorého sa budú realizovať stavebné práce objednávateľovi;

- *Cena za* **inžiniersku činnosť pre vydanie stavebného povolenia** vrátane DPH : 1 800 €
- *Cena za* **inžiniersku činnosť pre vydanie stavebného povolenia** bez DPH : 1 500 €

3/ vykonanie/ realizácia stavebných prác (ďalej aj ako „**stavebné práce**");

- Cena za **dodávku a inštaláciu vrátane stavebných prác** vrátane DPH : 120 825,80 €
- Cena za **dodávku a inštaláciu vrátane stavebných prác** bez DPH : 100 688,17 €

4/ inžinierska činnosť – vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia (ďalej aj ako „**inžinierska činnosť pre kolaudačné konanie**" alebo „**IČ**"), pričom pre inžiniersku činnosť pre kolaudačné konanie platia rovnaké podmienky v zmysle tejto zmluvy (najmä, nie však výlučne spôsob výkonu inžinierskej činnosti) ako pre inžiniersku činnosť, výsledkom ktorej je vydanie právoplatného stavebného povolenia, okrem prípadov, kde je výslovne uvedené inak,

- *Cena za* **inžiniersku činnosť pre kolaudačné konanie** vrátane DPH : 960 €
- *Cena za* **inžiniersku činnosť pre kolaudačné konanie** bez DPH : 800 €

(ďalej jednotlivé časti podľa čl. 2.2 bod 1/-4/ tejto zmluvy spoločne aj ako „**dielo**"),

a to všetko pre stavbu „**Dodávka a montáž osobných výťahov v objekte MÚ v Žiline**" (ďalej len „**stavba**").

*Cena **spolu** za celý predmet diela vrátane DPH : 127 185,80 €*

*Cena **spolu** za celý predmet diela bez DPH : 105 988,17 €*

V Bratislave, dňa 16.9.2020

Martin Vavro, konateľ TREVA, s.r.o.

Príloha č.2 zmluvy: Základný rozsah prác pre spracovanie projektovej dokumentácie
Projektová dokumentácia v rozsahu tendrovej dokumentácie pre stavbu: **„Modernizácia osobných výťahov v objekte Mestského úradu v Žiline"**

Rozsah prác na spracovanie projektovej dokumentácie:
- projekt bude riešiť spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby, v rozsahu modernizácie osobných výťahov pre stavbu **Modernizácia osobných výťahov v objekte Mestského úradu v Žiline**,
- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty (stavebné konštrukcie a statika), ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby a časti PD v súlade s príslušnými normami a predpismi,
- dokumentácia bude obsahovať výkaz výmer a rozpočet,
- cena bude obsahovať zabezpečenie všetkých potrebných podkladov súvisiacich s vypracovaním PD,
- dodanie projektovej dokumentácie 2 x v tlačenej forme, z toho 1 x potvrdené príslušným stavebným úradom, 1 x elektronicky – PDF, DOC, XLS, DWG, vrátane rozpočtu a výkazu výmer, fotodokumentácie pôvodného stavu na USB/DVD nosiči.

Ostatné dojednania:
- kvalitou diela sa rozumie dielo vyhotovené v súlade s príslušnou platnou legislatívou, t.j. platnými zákonmi, normami a súvisiacimi predpismi a ustanoveniami
- splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi
- dodávateľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka
- záručná doba je 60 mesiacov, začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie (PD)
- ak počas záručnej doby na PD alebo počas realizácie stavby realizovanej na základe PD sa preukáže jej nekvalita, neúplnosť PD a iné vady, objednávateľ je oprávnený požadovať náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v plnom rozsahu
- v prípade, ak PD bude mať také nedostatky, ktoré budú mať v čase zhotovenia stavby vplyv na navýšenie ceny stavby a neboli uvedené v pôvodnom rozpočte PD, môže si objednávateľ u zhotoviteľa uplatniť zmluvnú pokutu až do 50 percent navýšenia ceny stavby
- dodávateľ sa zaväzuje prípadné nedostatky a vady PD odstrániť bezodplatne, najneskôr do 7 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom
- v prípade, že zhotoviteľ nedodá projekty v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej sumy za každý deň omeškania
- v prípade omeškania s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Mesto Žilina

Príloha č. 3

Splnomocnenie

Podpísaný Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta, zastupujúci Mesto Žilina so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796 týmto

splnomocňujem

Obchodné meno: TREVA, s.r.o.

IČO: 31 367 291

Sídlo: Hálová 14, 851 01 Bratislava

na zastupovanie Mesta Žilina pred štátnymi orgánmi a inými organizáciami pri vybavení podkladov pre stavebné povolenie a inžiniersku činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorá je určená stavebnými povoleniami, vydanými príslušným stavebným úradom a projektovou dokumentáciou vybavení podkladov pre výkon inžinierskej činnosti na stavbu na stavbu **„ Modernizácia osobných výťahov v objekte Mestského úradu v Žiline“**. Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa podávať žiadosti, prijímať písomnosti, rokovať so štátnymi orgánmi a inými organizáciami v predmetnej veci a je splnomocnený na všetky úkony potrebné pre vybavenie uvedených právoplatných rozhodnutí. Splnomocnenie je časovo obmedzené do vydania právoplatného stavebného povolenia.

V Žiline dňa 13 -10- 2020

.....

Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu.

V Žiline dňa 13 -10- 2020 .....

Príloha č. 4 zmluvy Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov

P.č.	*Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO*	*Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)*	*Predmet dodávok, prác alebo stavebných prác*	*Podiel na celkovom objeme dodávky (%)*

Zhotoviteľ TREVA, s.r.o. v rámci predmetu zákazky nebudeme využívať žiadnych subdodávateľov, resp. podiel zákazky, ktorý máme v úmysle zadať tretím osobám je 0%.

V Bratislave, dňa 16.9.2020

Martin Vavro, konateľ TREVA, s.r.o.

Príloha č. 5 Rozpočet

Rozpočet		
	bez DPH	s DPH
stavebná časť	7 037,87 €	8 445,44 €
elektroinštalácia	5 610,30 €	6 732,36 €
technologická časť	88 040,00 €	105 648,00 €
Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie	1 500,00 €	1 800,00 €
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podbrobnosťami pre realizáciu stavby	3 000,00 €	3 600,00 €
Inžinierská činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia s povolením na užívanie stavby	800,00 €	960,00 €
spolu	**105 988,17 €**	**127 185,80 €**

Detailný rozpočet je uvedený vo výkaze výmer

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: MU_ZA_vytahy

Stavba: **Modernizácia osobných výťahov v objekte Mestského úradu v Žiline**

JKSO: KS:

Miesto: Žilina Dátum: 3.1.2016

Objednávateľ: IČO:

Mesto Žilina IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31367291

TREVA, s.r.o. IČO DPH: SK2020292142

Projektant: IČO:

Ing. arch. Andrej Mareš IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Miroslav Holeš IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	100 688,17
Ostatné náklady zo súhrnného listu	5 300,00
Cena bez DPH	**105 988,17**

DPH	základná	20,00%	z	5 300,00	1 060,00
	znížená	20,00%	z	100 688,17	20 137,63
Cena s DPH			**v**	**EUR**	**127 185,80**

Vykaz výmer, je nutné oceniť po podrobnom preštudovaní jednotlivých častí PD a ich technických správ

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: MU_ZA_vytahy

Stavba: **Modernizácia osobných výťahov v objekte Mestského úradu v Žiline**

Miesto: Žilina
Dátum: 3.1.2016

Objednávateľ: Mesto Žilina
Zhotoviteľ: TREVA, s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Andrej Mareš
Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**100 688,17**	**120 825,80**
a	stavebná časť	7 037,87	8 445,44
b	elektroinštalácia	5 610,30	6 732,36
c	technologická časť - výťahy	88 040,00	105 648,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**5 300,00**	**6 360,00**
Ostatné náklady		0,00	0,00
Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie		1 500,00	1 800,00
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podbrobnosťami pre realizáciu stavby		3 000,00	3 600,00
Inžinierská činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia s povolením na užívanie stavby		800,00	960,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**105 988,17**	**127 185,80**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia osobných výťahov v objekte Mestského úradu v Žiline

Objekt: **a - stavebná časť**

JKSO: KS:

Miesto: **Žilina** Dátum: **3.1.2016**

Objednávateľ: IČO:

Mesto Žilina IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: **31367291**

TREVA, s.r.o. IČO DPH: **SK2020292142**

Projektant: IČO:

Ing. arch. Andrej Mareš IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Miroslav Holeš IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 037,87
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**7 037,87**

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znížená	20,00%	z	7 037,87	1 407,57

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**8 445,44**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia osobných výťahov v objekte Mestského úradu v Žiline

Objekt: **a - stavebná časť**

Miesto: Žilina
Dátum: 3.1.2016

Objednávateľ: Mesto Žilina
Projektant: Ing. arch. Andrej Mareš

Zhotoviteľ: TREVA, s.r.o.
Spracovateľ: Miroslav Holeš

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**7 037,87**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 403,84
1 - Zemné práce	299,31
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 024,81
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	392,76
8 - Rúrové vedenie	243,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 202,58
99 - Presun hmôt HSV	240,70
PSV - Práce a dodávky PSV	2 634,03
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	80,58
766 - Konštrukcie stolárske	1 437,13
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	770,21
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	77,05
775 - Podlahy vlysové a parketové	205,86
784 - Maľby	63,20
VP - Práce naviac	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**7 037,87**

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia osobných výťahov v objekte Mestského úradu v Žiline

Objekt: **a - stavebná časť**

Miesto: Žilina Dátum: 3.1.2016

Objednávateľ: Mesto Žilina Projektant: Ing. arch. Andrej Mareš

Zhotoviteľ: TREVA, s.r.o. Spracovateľ: Miroslav Holeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 037,87**
HSV - Práce a dodávky HSV							**4 403,84**
1 - Zemné práce							299,31
1	K	133311101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	1,300	92,92	120,80
2	K	133311109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 4	m3	1,300	15,23	19,80
3	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	1,300	37,93	49,31
4	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	1,300	8,64	11,23
5	K	162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	6,500	7,88	51,22
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,300	4,03	5,24
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9,100	0,40	3,64
8	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	1,300	8,76	11,39
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,300	0,72	0,94
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,340	11,00	25,74
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							1 024,81
11	K	311271320	Murivo nosné (m2) z betónových debniacich tvaroviek 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m2	2,720	193,35	525,91
12	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvaroviek s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,027	943,67	25,48
13	K	340291122	Dodatočné ukotvenie k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	12,900	9,88	127,45
14	K	349231821	Primurovka ostenia z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	3,870	75,37	291,68
15	K	389381001	Dobetónovanie konštrukcií	m3	0,324	167,56	54,29
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							392,76
16	K	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	2,000	4,10	8,20
17	K	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek štukovou maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	4,000	11,53	46,12
18	K	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	17,200	12,37	212,76
19	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	3,440	15,46	53,18
20	K	631313751	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 25/30 hr. 120 mm	m2	2,600	15,30	39,78
21	K	631362401	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	2,600	3,00	7,80
22	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,500	49,83	24,92
8 - Rúrové vedenie							243,68
23	K	894215111	Kompletná šachta z betónu, obost., priest. do 1,30 m3	m3	0,588	414,42	243,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 202,58
24	K	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	9,200	9,25	85,10
25	K	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	9,200	17,51	161,09
26	K	931971191	Vložky do dilatačných škár zvislé, pásom z tenkej polyuretánovej peny	m2	2,960	10,86	32,15
27	K	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	48,000	3,49	167,52
28	K	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	48,000	0,17	8,16
29	K	953942121	Osadenie ochranného uholníka bez dodávky so zaliatím cementovou maltou	m	4,400	3,98	17,51
30	*M*	*553999003*	***Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie jednoduché až mierne zložité***	*KG*	*13,860*	*7,49*	*103,81*
31	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0,559	202,39	113,14
32	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,432	23,36	33,45
33	K	965042221	Búranie podkladov, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,780	105,35	82,17
34	K	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	7,740	7,06	54,64
35	K	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm, -0,03200t	ks	2,000	10,27	20,54
36	K	978057331	Odsekanie a odobratie podstupníc alebo soklíkov -0,01000t	m	3,195	3,93	12,56
37	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	10,093	21,54	217,40
38	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	50,465	6,76	341,14
39	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,093	12,49	126,06
40	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	40,372	0,40	16,15
41	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,093	9,72	98,10
42	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	80,744	1,09	88,01
43	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	10,093	28,00	282,60
44	K	HZS900113	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné práce	hod	8,000	17,66	141,28
		99 - Presun hmôt HSV					240,70
45	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,036	34,21	240,70
		PSV - Práce a dodávky PSV					2 634,03
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					80,58
46	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	2,600	0,22	0,57
47	*M*	*1116315000*	***Lak asfaltový penetračný v sudoch***	*t*	*0,001*	*1 939,73*	*1,94*
48	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	2,240	0,27	0,60
49	*M*	*1116315000*	***Lak asfaltový penetračný v sudoch***	*t*	*0,001*	*1 939,73*	*1,94*
50	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	5,200	3,95	20,54
51	*M*	*6283221000*	***Ťažký asfaltový pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov***	*m2*	*5,980*	*2,97*	*17,76*
52	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	4,480	4,29	19,22
53	*M*	*6283221000*	***Ťažký asfaltový pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov***	*m2*	*5,376*	*2,97*	*15,97*
54	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,785	2,60	2,04
		766 - Konštrukcie stolárske					1 437,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	766411811	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, -0,02465t	m2	55,584	4,29	238,46
56	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	55,584	1,13	62,81
57	K	766416132	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov nad 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľkosti nad 0.6 do 1,5 m2	m2	54,190	14,69	796,05
58	K	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	44,910	3,38	151,80
59	K	HZS766113	Stavebno montážne práce náročné, odborné, remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - úprava pôvodného obkladu a materiálu nosného roštu pre opätovnú montáž	hod	10,000	17,66	176,60
60	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	14,257	0,80	11,41
			767 - Konštrukcie doplnkové kovové				770,21
61	K	767649191	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač hydraulický	ks	1,000	10,53	10,53
62	*M*	*1351*	*Samozatvárač dverí, interiér*	*KS*	*1,000*	*162,08*	*162,08*
63	K	767669992	Demontáž dverí kompletizovaných s rámom alebo zárubňou do sutiny (v m2 plochy dverí)	m2	24,510	15,55	381,13
64	K	767669998	Príplatok za demontáž doplnkových prvkov (prahov, nosných prvkov a pod.)	m2	24,510	8,49	208,09
65	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	7,618	1,10	8,38
			772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa				77,05
66	K	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným	m	2,975	7,62	22,67
67	*M*	*5838582100*	*Doska z umelého kameňa soklová rovná leštená výšky 10cm*	*m*	*3,124*	*16,20*	*50,61*
68	K	998772203	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	0,733	5,15	3,77
			775 - Podlahy vlysové a parketové				205,86
69	K	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	12,600	4,59	57,83
70	*M*	*6119800969*	*Lišta podlahová prechodová nerezová skrutkovacia*	*m*	*13,230*	*11,02*	*145,79*
71	K	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,036	1,10	2,24
			784 - Maľby				63,20
72	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	10,000	0,76	7,60
73	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	48,000	0,75	36,00
74	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	10,000	1,96	19,60
			VP - Práce naviac				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia osobných výťahov v objekte Mestského úradu v Žiline

Objekt: **b - elektroinštalácia**

JKSO: KS:

Miesto: Žilina Dátum: 3.1.2016

Objednávateľ: IČO:

Mesto Žilina IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31367291

TREVA, s.r.o. IČO DPH: SK2020292142

Projektant: IČO:

Ing. arch. Andrej Mareš IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Pavol Širo IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu					5 610,30
Ostatné náklady					0,00
Cena bez DPH					**5 610,30**
DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	5 610,30		1 122,06
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**6 732,36**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia osobných výťahov v objekte Mestského úradu v Žiline

Objekt: **b - elektroinštalácia**

Miesto: Žilina
Dátum: 3.1.2016

Objednávateľ: Mesto Žilina
Zhotoviteľ: TREVA, s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Andrej Mareš
Spracovateľ: Ing. Pavol Širo

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**5 610,30**
M - Práce a dodávky M	3 898,30
21-M - Elektromontáže	3 898,30
OST - Ostatné	1 712,00
H - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 712,00
VP - Práce naviac	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**5 610,30**

ROZPOČET

Stavba: Modernizacia osobných výtahov v objekte Mestského úradu v Žiline

Objekt: **b - elektroinštalácia**

Miesto: Žilina Dátum: 3.1.2016

Objednávateľ: Mesto Žilina Projektant: Ing. arch. Andrej Mareš

Zhotoviteľ: TREVA, s.r.o. Spracovateľ: Ing. Pavol Širo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 610,30**
M - Práce a dodávky M							**3 898,30**
21-M - Elektromontáže							**3 898,30**
1	K	210010006	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 48 mm	m	5,000	1,74 €	8,70 €
2	*M*	*3450704500*	*I-Rúrka FX 50*	*m*	*5,000*	*0,82 €*	*4,12 €*
3	K	210010103	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 60 preťahovací	m	70,000	3,88 €	271,48 €
4	*M*	*3451206500*	*Lišta L 70*	*m*	*70,000*	*2,83 €*	*198,10 €*
5	K	210020801	Protipožiarna prepážka a predel, vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrofol", veľkosť 0,20 m2	ks	4,000	5,03 €	20,11 €
6	*M*	*3580304300*	*Protipožiarná pena CP 620 32ml*	*ks*	*2,000*	*13,57 €*	*27,14 €*
7	K	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	5,000	25,00 €	125,00 €
8	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	1,88 €	18,76 €
9	*M*	*3452105500*	*G-Káblové oko CU 10x10 KU-L*	*ks*	*10,000*	*0,30 €*	*3,00 €*
10	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	7,07 €	14,13 €
11	*M*	*2830127500*	*Bužirka zmršťovacia čierna 6,4-3,2 mm typ: ZS064*	*ks*	*1,200*	*0,46 €*	*0,55 €*
12	K	210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2	ks	1,000	13,80 €	13,80 €
13	*M*	*2830166500*	*Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 70 - 4 x 120 mm2 typ: VE5527*	*ks*	*1,000*	*10,30 €*	*10,30 €*
14	K	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	49,54 €	49,54 €
15	*M*	*3570117400*	*Rozvádzač RM*	*ks*	*1,000*	*320,85 €*	*320,85 €*
16	K	210220321	EP prípojnica	ks	1,000	17,86 €	17,86 €
17	*M*	*3540201700*	*EP prípojnica*	*ks*	*1,000*	*24,60 €*	*24,60 €*
18	K	210800628	Vodič NN a VN voľne uložený CYA 16	m	3,000	0,56 €	1,68 €
19	*M*	*3410415200*	*Vodič medený CYA 16,0 žltozelený*	*m*	*3,000*	*1,24 €*	*3,72 €*
20	*M*	*3411403710*	*Nehorľavý kábel 1-CHKER 5x16mm2 bezhalog. pev.-30°Caž 70°C s funkčnou schopnosťou 180 min.*	*m*	*70,000*	*19,20 €*	*1 344,00 €*
21	K	210810014	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	70,000	1,12 €	78,33 €
22	K	MV	Murárske výpomoci	%	10%	3 835,77 €	383,58 €
23	K	PM	Podružný materiál	%	15%	3 835,77 €	575,37 €
24	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10%	3 835,77 €	383,58 €
OST - Ostatné							**1 712,00**
H - Hodinové zúčtovacie sadzby							**1 712,00**
25	K	HZS-001	Revízie	hod	8,000	38,50 €	308,00 €
26	K	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	4,000	18,50 €	74,00 €
27	K	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	4,000	23,50 €	94,00 €
28	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	24,000	23,50 €	564,00 €
30	K	HZS-005	Demontáž elektrorozvádzačov a ovládacích rozvádzačov	hod	24,000	18,50 €	444,00 €

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	8,000	28,50 €	228,00 €

VP - Práce naviac

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia osobných výťahov v objekte Mestského úradu v Žiline

Objekt: **b - elektroinštalácia**

JKSO: KS:

Miesto: Žilina Dátum: 3.1.2016

Objednávateľ: IČO:

Mesto Žilina IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31367291

TREVA, s.r.o. IČO DPH: SK2020292142

Projektant: IČO:

Ing. arch. Andrej Mareš IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Pavol Širo IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 610,30
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**5 610,30**

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znížená	20,00%	z	5 610,30	1 122,06

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**6 732,36**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia osobných výťahov v objekte Mestského úradu v Žiline

Objekt: **b - elektroinštalácia**

Miesto:	Žilina	Dátum:	3.1.2016
Objednávateľ:	Mesto Žilina	Projektant:	Ing. arch. Andrej Mareš
Zhotoviteľ:	TREVA, s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Pavol Širo

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**5 610,30**
M - Práce a dodávky M	3 898,30
21-M - Elektromontáže	3 898,30
OST - Ostatné	1 712,00
H - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 712,00
VP - Práce naviac	0,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**5 610,30**

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia osobných výťahov v objekte Mestského úradu v Žiline

Objekt: **b - elektroinštalácia**

Miesto: Žilina Dátum: 3.1.2016

Objednávateľ: Mesto Žilina Projektant: Ing. arch. Andrej Mareš

Zhotoviteľ: TREVA, s.r.o. Spracovateľ: Ing. Pavol Širo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 610,30**
M - Práce a dodávky M							3 898,30
21-M - Elektromontáže							3 898,30
1	K	210010006	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 48 mm	m	5,000	1,74 €	8,70 €
2	*M*	*3450704500*	*I-Rúrka FX 50*	*m*	*5,000*	*0,82 €*	*4,12 €*
3	K	210010103	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 60 preťahovací	m	70,000	3,88 €	271,48 €
4	*M*	*3451206500*	*Lišta L 70*	*m*	*70,000*	*2,83 €*	*198,10 €*
5	K	210020801	Protipožiarna prepážka a predel, vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrofol", veľkosť 0,20 m2	ks	4,000	5,03 €	20,11 €
6	*M*	*3580304300*	*Protipožiarná pena CP 620 32ml*	*ks*	*2,000*	*13,57 €*	*27,14 €*
7	K	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	5,000	25,00 €	125,00 €
8	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	1,88 €	18,76 €
9	*M*	*3452105500*	*G-Káblové oko CU 10x10 KU-L*	*ks*	*10,000*	*0,30 €*	*3,00 €*
10	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000	7,07 €	14,13 €
11	*M*	*2830127500*	*Bužirka zmršťovacia čierna 6,4-3,2 mm typ: ZS064*	*ks*	*1,200*	*0,46 €*	*0,55 €*
12	K	210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2	ks	1,000	13,80 €	13,80 €
13	*M*	*2830166500*	*Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 70 - 4 x 120 mm2 typ: VE5527*	*ks*	*1,000*	*10,30 €*	*10,30 €*
14	K	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	49,54 €	49,54 €
15	*M*	*3570117400*	*Rozvádzač RM*	*ks*	*1,000*	*320,85 €*	*320,85 €*
16	K	210220321	EP prípojnica	ks	1,000	17,86 €	17,86 €
17	*M*	*3540201700*	*EP prípojnica*	*ks*	*1,000*	*24,60 €*	*24,60 €*
18	K	210800628	Vodič NN a VN voľne uložený CYA 16	m	3,000	0,56 €	1,68 €
19	*M*	*3410415200*	*Vodič medený CYA 16,0 žltozelený*	*m*	*3,000*	*1,24 €*	*3,72 €*
20	*M*	*3411403710*	*Nehorľavý kábel 1-CHKER 5x16mm2 bezhalog. pev.-30°Caž 70°C s funkčnou schopnosťou 180 min.*	*m*	*70,000*	*19,20 €*	*1 344,00 €*
21	K	210810014	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x16	m	70,000	1,12 €	78,33 €
22	K	MV	Murárske výpomoci	%	10%	3 835,77 €	383,58 €
23	K	PM	Podružný materiál	%	15%	3 835,77 €	575,37 €
24	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10%	3 835,77 €	383,58 €
OST - Ostatné							1 712,00
H - Hodinové zúčtovacie sadzby							1 712,00
25	K	HZS-001	Revízie	hod	8,000	38,50 €	308,00 €
26	K	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	4,000	18,50 €	74,00 €
27	K	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	4,000	23,50 €	94,00 €
28	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	24,000	23,50 €	564,00 €
30	K	HZS-005	Demontáž elektrorozvádzačov a ovládacích rozvádzačov	hod	24,000	18,50 €	444,00 €

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	8,000	28,50 €	228,00 €

VP - Práce naviac 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00