




REZ A
SKLOPENÝ REZ STREDOM HERNÉHO KOPCA PRI KORČULIARSKEJ DRÁHE




REZ B
REZ KLOPENÝMI PRVKAMI DRÁHY



REZ C
REZ STREDOM HERNÉHO KOPCA PRI GARÁŽACH



REZ D
VZOROVÝ REZ OBNOVOVANÝM CHODNÍKOM




LEGENDA NAVRHOVANÝCH SKLADIEB

- (S1) NAVRHOVANÝ CHODNÍK S ASFALTOVÝM POVRCHOM
Asfaltový betón AC-8, 50/70 40mm
Asfaltový betón AC-16 50mm
Kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10 120mm
Štrkodrava fr. 0-32mm ŠD 150mm
- (S2) NAVRHOVANÁ SPEVNENÁ ŠTRKOVÁ PLOCHA
-DRVENÉ KAMENIVO HR.100mm, FR. 4-8mm, ZHUTNENÉ
-PODSYP - ŠTRKODRVA HR.100mm FR. 0-32mm, ZHUTNENÉ
- (S3) NAVRHOVANÝ ASFALTOVÝ POVRCH EXISTUJÚCEJ KORČULIARSKEJ DRÁHY
Asfaltový betón ACo 8-I, 50/70 40mm
v prípade potreby dorovnania jám použiť Asfaltový betón AC-16, hr. do 60mm
Spojovací postrek asfaltový C50B4 0,5kg/m2 + očistiť podklad tlak. vodou
- (S4) NAVRHOVANÝ ASFALTOVÝ POVRCH SKLOPENEJ ČASTI KORČULIARSKEJ DRÁHY
Asfaltový betón AC-8, 50/70 40mm
Asfaltový betón AC-16 50mm
Kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10 120mm
Štrkodrava fr. 0-32mm ŠD 150mm
- (S5) NAVRHOVANÝ ASFALTOVÝ POVRCH EXIST. CHODNÍKOM
Asfaltový betón ACo 8-I, 50/70 40mm
v prípade potreby dorovnania jám použiť Asfaltový betón AC-16, hr. do 60mm
Spojovací postrek asfaltový C50B4 0,5kg/m2 + očistiť podklad tlak. vodou

- POZNÁMKY
- (M01) (M10) PRVKY MOBILIÁRU vid. VÝPIS PRVKOV MOBILIÁRU
- (K0) KOTVIŤ DO EXIST. BET. PODKLADU POMOCOU OCEĽ. PLATNE 200/200/10mm + 4X Ø10mm + CHEM. MALTA DO BETÓNU. PRI NEROVNOSTIACH PODKLADU PODLIEVAŤ JEMNOZRNÝM BETÓNOM
- (JR) JAKLOVÝ RÁM ZHOTOVENÝ KAŽDÝCH 1,0m, RÔZNYCH SKLONOV PRE VYTvorenie KLOPENÉHO OBLÚKA. NATRIEŤ ZÁKLADNOU A VRCHNOU ČIERNOU FARBOU

výkres bol spracovaný v grafickom programe Autodesk AutoCAD LT 2016, customer number 5124914128

ZODP. PROJEKTANT	AUTOR PROJEKTU	KRESIL		FORMÁT	5 x A4
Ing. arch. Miroslav Ulbrich	Ing. Jaroslav Pilarčík, Ing. arch. Barbora Orblíková	Ing. Michal Smuda			
OKRES: Žilina		Ing. arch. Mária Masaryková	Ing. Matúš Polák	DÁTUM	7/2017
INVESTOR: Mesto Žilina		MIESTO: Žilina - Vlčince, vnútroblok medzi ul. Fatranská a Karpatská		STUPEŇ PD	RP
STAVBA: Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince				PROFESIA	ARCH
KAT. ÚZEMIE: Žilina		PAR. ČÍSLO: 7861, 7865, 7866/1, 7868, 7871/1, 7883		ČÍSLO KÓPIE	
OBSAH VÝKRESU:				MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝKRES REZOV				1 : 50	5