ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Číslo zmluvy objednávateľa: 110/2021

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Sídlo:	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných :	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK04 5600 0000 0003 3035 1073
SWIFT:	KOMASK2X
Zástupca vo veciach realizácie diela:	Miroslav Beňo, referent agendy realizácie investícií
Kontaktný email:	miroslav.beno@zilina.sk
Telefónne číslo:	0907 360 232

(ďalej ako „objednávateľ")
Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Sídlo: Oslobodenia 164/18, 013 05 Belá
Zástupca vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Cabadaj
IČO: 48 282 235
IČ DPH: SK2120122950
OR: Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 64292/L
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Zástupca vo veciach realizácie diela: Marián Janák
Kontaktný email:
Telefónne číslo:

(ďalej ako „zhotoviteľ")

Čl. II. PREAMBULA

Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

Čl. III. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo **„Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Suvorovová“**, ktorého špecifikácia je uvedená v Článku III. tejto zmluvy a v prílohe č. 1 zmluvy, v termíne a cene podľa zmluvy a záväzok objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:

- Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených objednávateľom v súťažných podkladoch ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto zmluvy o dielo,
- Projektovou dokumentáciou, vypracoval: **Ing. Dušan Kopták, Limbová 3054/4, 010 07 Žilina, IČO: 109 533 37**
- Špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy,
- Platnými technickými normami STN a EN.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto zmluvou o dielo a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky zhotoviteľa.

3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela (atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, projekt skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, geometrický plán overený na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore, hygienické rozbory vody, tlakové skúšky vody, kanalizácie a ÚK, revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov atď.).
Základná forma je zaraďovací šanon (veľkosť prispôsobiť charakteru a množstvu dokumentácie). Predná strana bude obsahovať zoznam odovzdávanej dokumentácie. Jednotlivé dokumenty budú očíslované a zoradené v zmysle zoznamu dokumentácie z prednej strany. Fotodokumentáciu je zhotoviteľ povinný dodať objednávateľovi na CD alebo DVD nosiči. Dokumentácia musí obsahovať všetky dokumenty podľa požiadavky objednávateľa. Dokumentácia musí ďalej obsahovať všetky potrebné náležitosti pre riadne odovzdanie diela, resp. pre potreby vydania kolaudačného rozhodnutia. V prípade špeciálnych dokumentov je potrebné odsúhlasenie formy, v akej budú dokumenty odovzdané, so zástupcom objednávateľa,

ktorého ako kontaktnú osobu oznámi objednávateľ zhotoviteľovi e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Iná ako schválená dokumentácia nebude považovaná za odovzdanú a zhotoviteľovi tak nevzniká právo na vystavenie faktúry podľa čl.VI bod 1. tejto zmluvy, pokiaľ sa objednávateľ a zhotoviteľ písomne nedohodnú inak. Požadovaný počet odovzdanej dokumentácie je 2 x paré.

4. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia (alebo iného povolenia na základe, ktorého sa dielo vykonáva), vyjadreniami dotknutých organizácií a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN).

5. Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva , teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo , že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva objednávateľa podľa tejto zmluvy o dielo.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po jeho dokončení, alebo po častiach, ak sa tak zmluvné strany dohodnú v tejto zmluve.

7. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy.

8. Zmeny rozsahu, kvality, technických parametrov diela je možné vykonať len po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť dohodnutá zmena ceny diela (opodstatnené naviac práce alebo menej práce), v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené v stavebnom povolení(alebo v inom povolení na základe, ktorého sa dielo vykonáva) a vo vyjadreniach dotknutých orgánov.

Čl. IV. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote do 90 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Odovzdanie a prevzatie staveniska zhotoviteľovi sa musí uskutočniť najneskôr do 13.4.2021, tak aby bolo dielo zhotovené najneskôr do 12.7.2021 pri zachovaní lehoty 90 kalendárnych dní podľa prvej vety tohto ustanovenia. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť harmonogramom, ktorý bol súčasťou víťaznej ponuky uchádzača. Ak harmonogram nebol súčasťou ponuky uchádzača, predloží ho zhotoviteľ objednávateľovi

najneskôr do momentu odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram vypracuje zhotoviteľ na týždennej báze, t.z. termíny jednotlivých prác budú v harmonograme nastavené v týždenných prehľadoch, pričom objednávateľ je oprávnený určiť zhotoviteľovi záväzné míľniky pre zhotovovanie diela.

2. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne: do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ zahájí stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný pred samotným zahájením stavebných prác vyhotoviť fotodokumentáciu stavu staveniska pri jeho prevzatí (ďalej len „pôvodný stav") a túto doručiť v lehote 7 dní odo dňa prevzatia staveniska v elektronickej podobe objednávateľovi.

4. Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v termíne : do 3 dní od dňa odovzdania hotového diela.

5. Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov upozorňovať. Nedodržaním termínu stanoveného v harmonograme, prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.

6. Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu dvakrát v tlačenej forme, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby, právoplatné stavebné povolenie a kópie vyjadrení správcov sieti a organizácii účastných stavebného konania.

7. Kompletným dokončením celého diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela bez závad a nedokončených prác, t.j. až po podpísaní **protokolu o odovzdaní a prevzatí diela** zmluvnými stranami bez závad a nedokončených prác. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané dielo má vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela so závadami a nedokončenými prácami sa za kompletné dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, čo bolo oboma zmluvnými stranami potvrdené.

8. Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu objednávateľ a zhotoviteľ **protokol o odovzdaní a prevzatí diela**, ktorý musí obsahuje najmä: súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne uplatnenie iných práv zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú dodávku preberá. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

Čl. V. CENA

1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela v rozsahu určenom pri uzavretí tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých vád a nedorobkov, za dohodnutú cenu 90.038,39 Eur bez DPH, 108 046,07 Eur s DPH(slovom: jednostoosemtisícštyridsaťšesť eur 72/100). Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.

2. Akékoľvek zmeny ceny diela v dôsledku naviac práce, prípadne zmeny predmetu zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadné omyly zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny.

3. V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu dokončeniu diela, všetky výrobné aj režijné náklady. K výkonom zhotoviteľa hradeným dojednanou celkovou pevnou cenou v čl.V. odst. 1 tejto zmluvy patria najmä(nie však výlučne):

3.1 Prípravné práce, prístupová komunikácia, výškové a smerové vytýčenie stavby geodetom zhotoviteľa, zriadenie zariadenia staveniska, oplotenie staveniska, stráženie staveniska, hygienické vybavenie, prípojka vody, prípojka el. prúdu, kanalizačná prípojka, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa.
3.2 Označenie stavby podľa platných predpisov.
3.3 Udržiavanie prístupových komunikácii, čistenie priľahlých verejných komunikácii a priestorov znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami.
3.4 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na skládkach na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska.
3.5 Zhotoviteľ je povinný obstarať a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného diela.
3.6 Náklady spojené s prácou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a koordinátora dokumentácie BOZP vrátane vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavka na stavenisko v platnom znení.
3.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od zhotovovaných konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela.
3.8 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia, porealizačného zamerania ukončeného diela, geometrického plánu overeného príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme.

3.9 Náklady spojené s vypracovaním podkladov pre kolaudačné konanie diela podľa čl.III odsek 2.
3.10 Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sieti nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí(pokiaľ si to charakter prác vyžaduje).
3.11 Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa pokynu objednávateľa.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v prípade potreby a po schválení objednávateľom vykoná naviac práce v rozsahu stanovenom zákonom, a to aj práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela a nemení sa charakter zmluvy. Zhotoviteľ naviac práce vykoná, bez zbytočného odkladu po účinnosti dodatku podľa bodu č. 6 tohto článku, resp. v termíne dohodnutom v dodatku.

5. Ohlásenie potreby naviac práce a prípadnej potreby predĺženia termínu zhotovenia diela zhotoviteľ vykoná zápisom do stavebného denníka najneskôr do 5 pracovných dní od momentu, kedy bolo možné zistiť potrebu naviac práce, prípadne potrebu predĺženia termínu zhotovenia diela. V prípade nedodržania lehoty na ohlásenie potreby naviac prác alebo predĺženia termínu zhotovenia diela sa považujú tieto požiadavky za neopodstatnené. Do 5 pracovných dní od ohlásenia potreby naviac práce a prípadnej potreby predĺženia termínu zhotovenia diela zhotoviteľ doručí návrh cenovej ponuky na vykonanie naviac práce podľa ods. 6 tohto článku a v prípade požiadavky na predĺženie termínu zhotovenia diela aj upravený harmonogram prác. Objednávateľ v lehote 7 dní od doručenia cenovej ponuky na naviac práce a/alebo doručenia upraveného harmonogramu tieto dokumenty schváli alebo neschváli. Lehota, o ktorú sa predĺži termín zhotovenia diela, bude určená rovnakým pomerom k základnému termínu vykonania diela (uvedenému v čl. IV bod 1), ako pomer ceny naviac práce k zmluvnej cene o dielo (čl. V, bod 1). Pokiaľ k dohode o termíne medzi stranami nedôjde, termín podľa čl. IV bod 1 a harmonogram prác bude predĺžený resp. upravený o lehotu primeranú s ohľadom na náročnosť postupov vykonávania prác. Primeraná lehota a úprava harmonogramu bude objednávateľom oznámená zhotoviteľovi.

6. Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa zmluvy o dielo a jej prílohe č. 1. V prípade, že zmluva o dielo alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu za naviac prácu, jednotková cena naviac práce bude stanovená maximálne do výšky aktuálneho cenníka Cenkros. V prípade, že aktuálny cenník Cenkros príslušnú položku neobsahuje, navrhne jednotkovú cenu naviac práce zhotoviteľ, pričom jej opodstatnenie preukáže zrealizovanými faktúrami, dodacími listami alebo cenovými ponukami. Na stanovenú cenu naviac práce musí byť medzi oboma zmluvnými stranami vyhotovený dodatok k zmluve o dielo, ktorého súčasťou bude v prípade podľa ods. 5 tohto článku zmluvy upravený harmonogram a cena naviac práce bude potom súčasťou faktúry podľa čl. VI bod 1.

ČL. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní diela obidvomi zmluvnými stranami. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať názov projektu **„Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Suvorovová"** a bude vystavená v 2 vyhotoveniach. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať náležitosti podľa právnych a účtovných predpisov a číslo tejto zmluvy. *Právo zhotoviteľa na fakturáciu vzniká až po odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok objednávateľom, ktorý musí tvoriť prílohu faktúry.* Prílohou faktúry musia byť príslušné certifikáty, prehlásenia o zhode, prípadne zákonom stanovené skúšky a revízie. Podmienkou fakturácie je splnenie povinnosti podľa čl. III bod 3 tejto Zmluvy.

2. Ak sa počas plnenia tejto zmluvy preukáže, že zhotoviteľ neuhradil svojím subdodávateľom faktúry za vykonané práce, objednávateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť zhotoviteľovi cenu diela do výšky neuhradených faktúr a to až do momentu, kým zhotoviteľ preukáže, že svojim subdodávateľom faktúry za vykonané práce uhradil.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné bude vo výške 10% z ceny diela bez DPH (ďalej len „zádržné"). Zádržné bude vytvorené tak, že objednávateľ zadrží vyplatenie 10% z vyfakturovanej ceny za dielo bez DPH:

-zádržné vo výške 5% z ceny diela bez DPH uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 30 dní od odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, ak zhotoviteľ vady neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady zhotoviteľa, jednostranne započítať so zádržným. V prípade započítania bude zhotoviteľovi vrátené zádržné, znížené o sumu pohľadávky objednávateľa z titulu odstránenia vád,

-zádržné vo výške ďalších 5% z ceny diela bez DPH uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po uplynutí dohodnutej záručnej doby na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa. Objednávateľ týchto 5% z ceny diela uhradí do 2 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady zhotoviteľa, jednostranne započítať so zádržným. V prípade započítania bude zhotoviteľovi vrátené zádržné, znížené o sumu pohľadávky objednávateľa z titulu odstránenia vád.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela, nie je objednávateľ povinný platiť zhotoviteľovi časť z ceny za dielo, ktorá by zodpovedala nároku objednávateľa na zľavu, ak by vady neboli zo strany

zhotoviteľa odstránené. Objednávateľ je oprávnený využiť toto právo len v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zádržným podľa bodu č. 3 tohto článku.

5. Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči zhotoviteľovi oproti pohľadávke zhotoviteľa na zaplatenie časti ceny diela, teda aj oproti zádržnému a nevyplatenej sume podľa bodu č. 4 tohto článku.

ČL. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu **60** mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, že objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie zhotoviteľovi).

2. Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je zistená pri odovzdaní a prevzatí diela.

3. Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho subdodávateľov.

4. Objednávateľ má pri vadnom plnení nároky z vád, vyplývajúce z § 564 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy, najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou. Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa považuje najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, právnymi predpismi alebo rozhodnutiami orgánov verejnej správy.

5. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne poštou, alebo mailom s dodatočným písomným zaslaním reklamácie poštou, inak je neplatné. V prípade, ak je reklamácia uplatnená e-mailom, považuje sa za uplatnenú dňom odoslania e-mailu. Pri zjavných vadách postačí oznámenie vád v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Oznámenie musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:

a) zjavné vady
t.j. vady , ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých termínov ich odstránenia. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí objednávateľ.

b) skryté vady
t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa, postupom uvedeným v tomto bode. V prípade, že objednávateľ žiada odstránenie vád, je zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdŕžaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je zhotoviteľ povinný vadu odstrániť v primeranej lehote, ktorú určí objednávateľ. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom.

V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, objednávateľ si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady zhotoviteľa a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať zhotoviteľovi, a to aj v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zádržným podľa čl. VI. bod 3 tejto zmluvy.

6. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.

ČL. VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, plochy pre ZS.

2. BOZP, ostrahu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje náklady a vo svojej réžii zhotoviteľ.

3. Stavebný alebo technický dozor objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného denníka alebo emailom, a to bez omeškania. Výkonom technického stavebného dozoru objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:

a) odovzdať stavenisko

b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady)

c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác

d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu

e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov

f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly

g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté

h) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru

i) v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie nedostatkov v projekte

j) kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly, merania, skúšky)

l) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia

m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie vád, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov

n) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov alebo nedodržanie projektu samotnej stavby prerušiť alebo zastaviť práce zhotoviteľa.

4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní dodávok a prác, ktoré vykonáva objednávateľ, a to sám alebo prostredníctvom stavebného alebo technického dozoru. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie ďalších prác až do odstránenia vytýkaných vád, pričom zhotoviteľ nemá nárok na akékoľvek finančné plnenie súvisiace s prerušením prác. Na odstránenie vytýkaných vád určí objednávateľ zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je zhotoviteľ oprávnený realizovať len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných vád. Ak zhotoviteľ diela neodstráni vytýkané vady v lehote určenej objednávateľom, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty na odstránenie vytýkaných vád podľa tohto bodu nemá vplyv na termín odovzdania diela a ani na termíny stanovené v harmonograme.

5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je povinný predložiť ho objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu. Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii zhotoviteľa na stavenisku, pokiaľ sa zápisom do stavebného denníka nedohodne inak.

6. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ sleduje obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Originál stavebného denníka bude súčasťou dokumentácie pre kolaudáciu diela.

7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je prítomný na stavbe, musí byť telefonicky/sms správou oboznámený so skutočnosťou o danej výzve. V prípade, že zhotoviteľ tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím.

8. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade nároku zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukážu nesprávne vykonané práce.

9. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné pre kolaudačné konanie a užívanie diela.

10. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté zmluvnými stranami aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.

11. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa – stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.

12. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách a v týždenných správach, ktorých aktualizáciu bude posielať vždy v pondelok do 8:00 ma mailovú adresu uvedenú v hlavičke tejto zmluvy. Formu správ objednávateľ oznámi zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska..

13. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania objednávateľ. Počas vykonávania diela zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou

ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení a okolitých priestoroch prípadne nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu.

14. Zhotoviteľ umožní v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlám HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska bol takýto vstup a prejazd umožnený.

15. Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých a zaškolených podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi pred začatím prác platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov aj pracovníkov tretích osôb, prostredníctvom ktorých zhotovuje dielo.

16. Pracovníci zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä:

- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci
- dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku
- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich zhotoviteľ bude pravidelne oboznamovať
- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko
- dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe(fajčiť je povolené len na mieste určenom objednávateľom)
- oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť BOZP pri práci a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní
- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavenisku

17. Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP/ zabezpečenie staveniska na pracovisku po ukončení pracovnej doby, počas sviatkov a dní, kedy na pracovisku nebude vykonávať žiadnu činnosť, a to buď prostredníctvom strážnej služby, alebo zabezpečí objekt tak, aby nebolo možné vkročiť do objektu bez prekonania pevnej prekážky (oplotenie s uzamknutým vstupom, výstražné tabuľky atď.) Pokiaľ zhotoviteľ vykonáva práce na verejnom priestranstve, ktoré nie je možné kompletne uzavrieť oplotením, je povinný ho označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o priestor s rizikom úrazu alebo vzniku škody.

18. Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií (elektrická energia, voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od objednávateľa, objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie stavebného diela. Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadením, ktorého počiatočný stav pred začatím prác bude zápisnične odovzdaný objednávateľovi. Min. 3 dni pred plánovanou demontážou prípojky zhotoviteľ vyzve objednávateľa na kontrolu stavu meracieho zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne zdemontované.

19. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov, a to na subdodávky v rozsahu maximálne 50% z ceny diela. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa vrátane ich podielu na objeme prác tvorí prílohu tejto Zmluvy. Každý subdodávateľ musí počas celej doby realizácie diela spĺňať podmienky § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení. V prípade ak zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie diela a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto diela.

20. Zhotoviteľ je povinný strpieť na stavenisku nominovaných dodávateľov objednávateľa a koordinovať s nimi svoje práce tak, aby mohli na diele súbežne vykonávať pracovnú činnosť. Práce je potrebné koordinovať tak, aby (pokiaľ je to možné) nedošlo k zmene harmonogramu prác zhotoviteľa. Koordinácia pracovných postupov musí byť zápisničné dohodnutá medzi zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom. V prípade, že práce nominovaného dodávateľa spôsobia negatívny dopad na harmonogram prác zhotoviteľa, úpravu harmonogramu predloží zhotoviteľ objednávateľovi na schválenie do 5 pracovných dní od zistenia tejto skutočnosti. Objednávateľ má právo určiť postup koordinácie prác medzi zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom.

ČL. IX. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Za nepredloženie harmonogramu najneskôr v lehote podľa čl. IV ods. 1 zmluvy má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty ***700,00 €*** za každý deň omeškania.

2. Za omeškanie zhotoviteľa so zahájením stavebných prác z dôvodov na strane zhotoviteľa má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty ***1300,00 €*** za každý deň omeškania.

3. Za omeškanie s odovzdaním diela má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty ***1300,00 €*** za každý deň omeškania.

4. Za nedodržanie termínov realizácie diela uvedených v harmonograme má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty ***700,00 €*** za každý deň omeškania.

5. Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ***700,00 €*** za každý deň omeškania.

6. Za omeškanie s odstránením vád, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ***700,00 €*** za každý deň omeškania.

7. Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške ***0,025 %*** z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

8. Za nedodržanie BOZP má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty ***50,00 €*** za každý prípad porušenia BOZP.

9. Za požitie alkoholu, omamných látok a/alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške prítomnosti alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty ***150,00 €*** za každé jedno takéto konanie samostatne.

10. Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Čl. V bod 3.3 a 3.4) má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty ***100,00*** € za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.

11. Za porušenie čl. VIII. bod 5 a 6 (vedenie a predkladanie stavebného denníka) má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty ***100,00*** € za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.

12. Za porušenie čl. VIII. bod 12 (posielanie správ o stave rozpracovaného diela) má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty ***50,00*** € za každý prípad, v ktorom bolo porušenie zistené.

13. Za omeškanie s oznámením v zmysle čl. VIII bod 19 má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ***100,00 €*** za každý deň omeškania.

14. Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností zhotoviteľa vyplývajúci z jediného dôvodu na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje.

15. Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi zmluvnými stranami v tejto zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z čl. IX. body 1 až 13. Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy strane , ktorá porušuje povinnosť. Vo výzve bude uvedená porušená povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty. Pre vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty pre body č. 8, č. 10 a č. 12 postačuje zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na adresu uvedenú v tejto zmluve).

16. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.

17. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto zmluvy.

18. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy.

ČL. X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

ČL. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná strana uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy, a to najmä:
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil
- ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný
- ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 30 dní
- ak objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní, za predpokladu, že budú splnené všetky podmienky uvedené v čl. VI tejto zmluvy.

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

ČL. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov písomnú formu a dohodu o celom obsahu.

2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme dodatkov k tejto zmluve.

3. Všetky písomnosti je odosielajúca zmluvná strana povinná prijímajúcej zmluvnej strane zasielať na adresu uvedenú v tejto zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca zmluvná strana písomne preukázateľne oznámila odosielajúcej zmluvnej strane ako zmenu svojej adresy. Doručovanie je možné vykonať osobne, elektronicky na e-mailové adresy uvedené v záhlaví zmluvy alebo poštou prostredníctvom poštového podniku.

4. Písomnosti určené objednávateľovi je zhotoviteľ oprávnený doručiť v prípade osobného doručovania výlučne na adresu Mestského úradu Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina do podateľne.

5. Ak písomnosť doručovaná prostredníctvom poštového podniku nebola doručená z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle pravidiel poštového podniku. Ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v odbernej lehote, považuje sa posledný deň odbernej lehoty za deň jej doručenia, i keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel.

6. V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za deň doručenia považuje deň odopretia prijatia.

7. Elektronická komunikácia medzi zmluvnými stranami je prípustná výlučne na elektronické adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, a to len v tých prípadoch, v ktorých táto zmluva neustanovuje, že sa vyžaduje doručovanie poštou prostredníctvom poštového podniku. V prípade pochybností sa písomnosť doručovaná elektronicky, resp. akákoľvek elektronická komunikácia medzi zmluvnými stranami, považuje za doručenú dňom jej preukázateľného odoslania prijímajúcej zmluvnej strane odosielajúcou zmluvnou stranou prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu v záhlaví tejto zmluvy, okrem prípadov, keď je v zmluve výslovne uvedené inak.

8. Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.

9. Táto zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, 4x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.

10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

11. Prílohou tejto zmluvy je rozpočet stavby a zoznam subdodávateľov.

Na dôkaz čoho bola táto zmluva podpísaná nasledovne :

Žilina, dňa 15.3.2021

.....
Za objednávateľa:
Mgr. Peter Fiabáne
primátor

.....
Za dodávateľa:
Mgr. Peter Cabadaj
konateľ

HARMONOGRAM

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Suvorovova,
Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.

		1	2	3	4	5	6	7
Pavilón 1								
	Stavebné konštrukcie							
	Zdravotechnika							
	Elektroinštalácia							
	Vykurovanie							
Pavilón 2								
	Stavebné konštrukcie							
	Zdravotechnika							
	Elektroinštalácia							
	Vykurovanie							
Pavilón 3								
	Stavebné konštrukcie							
	Zdravotechnika							
	Elektroinštalácia							
	Vykurovanie							

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: DK_009_3

Stavba: **Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.**

Miesto: **parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina** Dátum: 15.03.2021

Objednávateľ: Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina Projektant: Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina

Zhotoviteľ: FEROSTA a spol.,s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**84 591,44**	**101 509,73**
1	**Pavilón 1**	27 448,42	32 938,10
SK	**Stavebné konštrukcie**	16 950,33	20 340,40
ZTI	**Zdravotechnika**	9 565,69	11 478,83
ELI	**Elektroinštalácia**	932,40	1 118,88
2	**Pavilón 2**	27 433,85	32 920,62
SK	**Stavebné konštrukcie**	16 935,76	20 322,91
ZTI	**Zdravotechnika**	9 565,69	11 478,83
ELI	**Elektroinštalácia**	932,40	1 118,88
3	**Pavilón 3**	29 709,17	35 651,01
SK	**Stavebné konštrukcie**	18 783,71	22 540,45
ZTI	**Zdravotechnika**	9 910,94	11 893,13
ELI	**Elektroinštalácia**	1 014,52	1 217,42
	Vykurovanie PAVILON 1	1 856,16	2 227,39
	Vykurovanie PAVILON 2	1 843,53	2 212,23
	Vykurovanie PAVILON 3	1 747,27	2 096,72
		90 038,39	**108 046,07**

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: DK_009_3
Stavba: Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.

JKSO:
Miesto: parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina
KS:
Dátum: 15.3.2021

Objednávateľ:
Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
FEROSTA a spol.,s.r.o.
IČO: 48282235
IČ DPH: SK2120122950

Projektant:
Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**84 591,44**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**19 723,23**	**3 944,65**
znížená	20,00%	**64 868,21**	**12 973,64**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**101 509,73**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: DK 009 3

Stavba: **Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.**

Miesto: **parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina** Dátum: 15.03.2021

Objednávateľ: Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina Projektant: Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina

Zhotoviteľ: FEROSTA a spol.,s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**84 591,44**	**101 509,73**
1	**Pavilón 1**	27 448,42	32 938,10
SK	**Stavebné konštrukcie**	16 950,33	20 340,40
ZTI	**Zdravotechnika**	9 565,69	11 478,83
ELI	**Elektroinštalácia**	932,40	1 118,88
2	**Pavilón 2**	27 433,85	32 920,62
SK	**Stavebné konštrukcie**	16 935,76	20 322,91
ZTI	**Zdravotechnika**	9 565,69	11 478,83
ELI	**Elektroinštalácia**	932,40	1 118,88
3	**Pavilón 3**	29 709,17	35 651,01
SK	**Stavebné konštrukcie**	18 783,71	22 540,45
ZTI	**Zdravotechnika**	9 910,94	11 893,13
ELI	**Elektroinštalácia**	1 014,52	1 217,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
1 - Pavilón 1
Časť:
SK - Stavebné konštrukcie

JKSO:
Miesto: parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina

KS:
Dátum: 15.03.2021

Objednávateľ:
Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
FEROSTA a spol.,s.r.o.

IČO: 48282235
IČ DPH: SK2120122950

Projektant:
Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**16 950,33**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	16 950,33	20,00%	3 390,07
Cena s DPH	**v EUR**		**20 340,40**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
1 - Pavilón 1
Časť:
SK - Stavebné konštrukcie

Miesto:	parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina	Dátum:	15.03.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina	Projektant:	Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina
Zhotoviteľ:	FEROSTA a spol.,s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**16 950,33**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 516,13
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	166,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 302,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 810,06
99 - Presun hmôt HSV	236,87
PSV - Práce a dodávky PSV	11 434,20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	711,17
713 - Izolácie tepelné	329,21
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	476,10
763 - Konštrukcie - drevostavby	178,19
766 - Konštrukcie stolárske	704,52
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	86,03
771 - Podlahy z dlaždíc	2 670,80
781 - Obklady	5 185,87
783 - Nátery	464,41
784 - Maľby	627,90

ROZPOČET

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
1 - Pavilón 1
Časť:
SK - Stavebné konštrukcie

Miesto:	parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina	Dátum:	15.03.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina	Projektant:	Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina
Zhotoviteľ:	FEROSTA a spol.,s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**16 950,33**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 516,13
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				166,50
1	K	310238211.S	Zamurovanie otvorov	m3	0,612	250,00	153,00
2	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	13,50	13,50
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 302,70
3	K	612421131.S	Oprava vnútorných vápenných omietok, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m2	271,540	1,25	339,43
4	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	15,000	24,00	360,00
5	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	140,800	0,98	137,98
6	K	612460202.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová	m2	19,550	9,65	188,66
7	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	19,550	3,80	74,29
8	K	612460232.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá	m2	121,880	8,80	1 072,54
9	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,920	6,50	25,48
10	K	632452215.S	Cementový poter hr. 30 mm	m2	59,780	9,90	591,82
11	K	632452628.Spc	Cementová vyrovnávacia stierka hr. 20 mm vrátane prípravy podkladu	m2	59,780	3,90	233,14
12	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	59,780	2,90	173,36
13	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	24,00	48,00
14	*M*	*553310005900*	*Zárubňa oceľová 600x1970mm*	*ks*	*2,000*	*29,00*	*58,00*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 810,06
15	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	59,780	0,65	38,86
16	K	962031132.Spc	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm (pol. 1,2 v zmysle popisu v PD)	m2	21,935	5,90	129,42
17	K	965081812.Spc1	Búranie keramických dlažieb vrátane vrstiev podlahy po nosnú konštrukcie (pol.P1 v zmysle popisu v PD)	m2	59,780	3,90	233,14
18	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	4,000	3,00	12,00
19	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	8,000	3,00	24,00
20	K	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	1,440	3,00	4,32
21	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,200	4,40	14,08
22	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %	m2	60,440	3,90	235,72
23	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2	m2	76,440	3,99	305,00
24	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	15,150	7,00	106,05
25	K	979081111.Spc	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 15 km	t	30,299	7,00	212,09
26	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30,299	0,35	10,60
27	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	30,299	16,00	484,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				236,87
28	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,767	22,00	236,87
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 434,20
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				711,17
29	K	711411311.Spc	Izolácia proti vode, stierka hydroizolačná, betón. podklad, vodorovná	m2	65,758	10,50	690,46
30	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	6,905	3,00	20,71
	D	713	Izolácie tepelné				329,21
31	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	59,780	1,10	65,76
32	*M*	*283230011400.S*	*Krycia PE fólia*	*m2*	*68,748*	*0,91*	*62,56*
33	K	713122111.Spc1	Dodávka a montáž tepelnej izolácie podláh hr.20mm	m2	59,780	3,20	191,30
34	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,196	3,00	9,59
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				476,10
35	K	725190000.S	Montáž deliacej stienky WC	ks	10,000	12,00	120,00
36	*M*	*642520000200.S pc*	*Predeľovacia stena WC*	*ks*	*10,000*	*34,00*	*340,00*
37	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	4,600	3,50	16,10
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				178,19
38	K	763126642	Predsadená SDK stena Rigips hr. 90 mm, opláštená doskou RBI 12.5 mm	m2	3,600	32,50	117,00
39	K	763170031	Revízne dvierka s pevnými pántmi 250x250 mm	ks	2,000	27,50	55,00
40	K	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	1,720	3,60	6,19
	D	766	Konštrukcie stolárske				704,52
41	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	16,50	132,00
42	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*8,000*	*20,00*	*160,00*
43	*M*	*611610000400.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné*	*ks*	*8,000*	*49,00*	*392,00*
44	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	6,840	3,00	20,52
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				86,03
45	K	767122811.S	Demontáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete (pol. 3 v zmysle popisu v PD)	m2	28,800	2,90	83,52
46	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,835	3,00	2,51
	D	771	Podlahy z dlaždíc				2 670,80
47	K	771575129.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane soklíkov	m2	62,770	23,95	1 503,34
48	*M*	*597740001000.S*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*65,281*	*16,50*	*1 077,14*
49	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	25,805	3,50	90,32
	D	781	Obklady				5 185,87
50	K	781445102.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	121,880	23,95	2 919,03
51	*M*	*597640002300.S*	*Obkladačky keramické*	*m2*	*126,756*	*16,50*	*2 091,47*
52	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	50,105	3,50	175,37
	D	783	Nátery				464,41
53	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce	m2	59,050	5,80	342,49
54	K	783812100	Nátery olejové omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	15,630	3,90	60,96
55	K	783812190	Nátery olejové farby omietok stien napustením	m2	15,630	3,90	60,96
	D	784	Maľby				627,90
56	K	784452363pc	Maľby z maliarskych zmesí vrátane prípravy podkladu a vyspravenie trhlín	m2	210,000	2,99	627,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
1 - Pavilón 1
Časť:
ZTI - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina

KS:
Dátum: 15.03.2021

Objednávateľ:
Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
FEROSTA a spol.,s.r.o.

IČO: 48282235
IČ DPH: SK2120122950

Projektant:
Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**9 565,69**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	9 565,69	20,00%	1 913,14
Cena s DPH	**v EUR**		**11 478,83**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
1 - Pavilón 1
Časť:
ZTI - Zdravotechnika

Miesto:	parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina	Dátum:	15.03.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina	Projektant:	Ing. Dušan Kopták, autor. Ing.,
Zhotoviteľ:	FEROSTA a spol.,s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**9 565,69**
PSV - Práce a dodávky PSV	8 849,56
713 - Izolácie tepelné	544,75
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	724,19
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 589,94
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	5 565,68
OST - Ostatné	425,00
HSV - Práce a dodávky HSV	716,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	716,13

ROZPOČET

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
1 - Pavilón 1
Časť:
ZTI - Zdravotechnika

Miesto: parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina
Dátum: 15.03.2021
Objednávateľ: Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina
Projektant: Ing. Dušan Kopták, autor. Ing.,
Zhotoviteľ: FEROSTA a spol.,s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 565,69**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 849,56
	D	713	Izolácie tepelné				544,75
1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	126,000	2,10	264,60
2	*M*	*2837741525*	*AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 15/5-DG (300) ARC-0005 Armacell AZ FLEX*	*m*	*60,000*	*2,00*	*120,00*
3	*M*	*2837741528*	*AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 20/13-DG (136) ARC-0030 Armacell AZ FLEX*	*m*	*76,000*	*2,00*	*152,00*
4	*M*	*2837741617*	*AZ FLEX izolácie TUBOLIT AR páska 50mm x 15m- modrá ARC-0221 Armacell AZ FLEX*	*ks*	*4,000*	*2,00*	*8,00*
5	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	15,00	0,15
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				724,19
6	K	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	37,000	9,80	362,60
7	K	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x2, 2	m	15,000	7,95	119,25
8	K	721171106	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 50x2, 0	m	15,000	7,95	119,25
9	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie D 50x1, 8	ks	25,000	3,00	75,00
10	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	92,000	0,50	46,00
11	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,139	15,00	2,09
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 589,94
12	K	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 15/2, 0	m	93,000	7,90	734,70
13	K	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2, 7	m	43,000	7,90	339,70
14	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	27,000	7,85	211,95
15	K	722220122	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 3/4	pár	15,000	6,25	93,75
16	K	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	136,000	0,80	108,80
17	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	136,000	0,73	99,28
18	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,117	15,00	1,76
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				5 565,68
19	K	725210821	Demontáž umývadla so zaslepením pripojovacieho potrubia vody a kanalizácie	súb	2,000	25,00	50,00
20	K	72521082u	Demontáž umývadla	sub-	10,000	13,00	130,00
21	K	725110811	Demontáž záchoda zaveseného	súb.	14,000	13,00	182,00
22	K	725210821.1	Montáž zavesenej misy pre deti a dospelých	súb.	13,000	24,00	312,00
23	*M*	*551642822*	*WC zavesené biele pre dospelých*	*ks*	*2,000*	*55,00*	*110,00*
24	*M*	*551642592*	*WC zavesené biele pre deti*	*ks*	*11,000*	*91,00*	*1 001,00*
25	K	725119712	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva pre dospelých	súb	3,000	24,00	72,00
26	*M*	*5516425221208*	*Umývadlo pre dospelých diturvitové zavessené*	*ks*	*3,000*	*50,00*	*150,00*
27	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	12,000	24,00	288,00
28	*M*	*6421374200*	*Umývadlo biele výber 60cm 1434 detské*	*ks*	*12,000*	*40,00*	*480,00*
29	K	725240811	Montáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb	2,000	34,00	68,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	2,000	100,00	200,00
31	K	725291701	Doplnky zariadení do wc a kúpelne	súb	59,000	2,50	147,50
32	*M*	*6424317044*	*Držiak toaletného papiera,*	*ks*	*20,000*	*10,00*	*200,00*
33	*M*	*6424317044-M*	*Drťiak mydla*	*ks*	*19,000*	*9,00*	*171,00*
34	*M*	*6424317046*	*Držiak WC kefy s kefou,*	*ks*	*20,000*	*15,00*	*300,00*
35	K	725319101	Montáž výlevky zavesenej ybez výtokovej armatúry so zápachovou uzávierkou	súb	2,000	34,00	68,00
36	*M*	*5523079200*	*Výlevka závesná*	*ks*	*2,000*	*125,00*	*250,00*
37	K	725820801	Demontáž batérie nástennej a stojankovej	súb	14,000	5,50	77,00
38	K	725829201	Montáž batérie pre výlevkuj nástennej chromovanej	ks	2,000	7,90	15,80
39	*M*	*5514512200*	*Batéria pre výlevku mosadzná TU 8111 XV 1/2"x 150 mm*	*ks*	*2,000*	*45,00*	*90,00*
40	K	72582960013	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových stojánkových	ks	12,000	7,80	93,60
41	*M*	*5514512228*	*Páková batéria umývadlová stojankova do jedného otvoru detská*	*ks*	*12,000*	*11,00*	*132,00*
42	K	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	3,000	7,00	21,00
43	*M*	*5514083000*	*Páková staojánková umývadlová batéria S, chróm 33188002*	*ks*	*3,000*	*40,00*	*120,00*
44	K	725840851	Demontáž zápachovej uzavierky umyvadlovej	ks	12,000	5,40	64,80
45	K	725849203	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks	2,000	12,00	24,00
46	*M*	*5514513200*	*Batéria sprchová páková s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm*	*ks*	*2,000*	*100,00*	*200,00*
47	K	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	15,000	5,90	88,50
48	*M*	*5514702500*	*Sifón umývadlový kovový DN32 Alcaplast A401, kód ALC A401RAS Bardejov*	*ks*	*15,000*	*27,00*	*405,00*
49	K	725869218	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchový kút	ks	2,000	5,90	11,80
50	*M*	*5514653020*	*Vaničkový sifón Profesional 90, 90 mm X01309*	*ks*	*2,000*	*15,00*	*30,00*
51	K	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,845	15,00	12,68
	D	OST	Ostatné				425,00
52	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (prierazy. murarske práce ,lešenie a iné nešpecifikované práce)	hod	50,000	8,50	425,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				716,13
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				716,13
53	K	941955004	Obnaženie potrubí jestvujúcich vody a kanalizácie	ks	30,000	15,00	450,00
54	K	974031142	Vysekávanie rýh v v akomkoľvek murivealebo podlahe šírky. do 300 mm,	m	34,000	6,50	221,00
55	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,250	7,00	8,75
56	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,250	7,00	8,75
57	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,000	0,35	7,00
58	K	979089112	Poplatok za skladovanie - tehla.dlažba.obklad (17 02), ostatné	t	1,250	16,50	20,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
1 - Pavilón 1
Časť:
ELI - Elektroinštalácia

JKSO:		KS:	
Miesto:	parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina	Dátum:	15.03.2021
Objednávateľ:		IČO:	
	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	48282235
	FEROSTA a spol.,s.r.o.	IČ DPH:	SK2120122950
Projektant:		IČO:	
	Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **932,40**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	932,40	20,00%	186,48

Cena s DPH **v EUR** **1 118,88**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
1 - Pavilón 1
Časť:
ELI - Elektroinštalácia

Miesto:	parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina	Dátum:	15.03.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina	Projektant:	Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina
Zhotoviteľ:	FEROSTA a spol.,s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**932,40**
D1 - Elektroinštalačné prístroje	99,20
D2 - Káble, rúrky, krabice	308,20
D3 - Technológia do sociálnych zariadení	0,00
D4 - Ostatné	525,00

ROZPOČET

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
1 - Pavilón 1
Časť:
ELI - Elektroinštalácia

Miesto:	parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina	Dátum:	15.03.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina	Projektant:	Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina
Zhotoviteľ:	FEROSTA a spol.,s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**932,40**
	D	D1	Elektroinštalačné prístroje				99,20
1	K	210111011	Zásuvka jednoduchá, s clonkami a s víčkom IP44 ABB ELEMENT	ks	6,000	4,50	27,00
2	K	210110041	Spínač č. 5 komplet IP44 ABB ELEMENT	ks	2,000	5,00	10,00
3	K	210110041.1	Spínač č. 1 komplet IP44 ABB ELEMENT	ks	-4,000	0,00	0,00
4	K	210110044	Spínač č. 6 komplet IP44 ABB ELEMENT	ks	-4,000	0,00	0,00
5	K	210110045	Spínač č. 6+1, 6+6 komplet IP44 ABB ELEMENT	ks	8,000	6,00	48,00
6	K	Pol1	Rámčeky 1R ABB ELEMENT	ks	16,000	0,56	8,96
7	K	Pol2	Rámčeky 2R ABB ELEMENT	ks	4,000	0,56	2,24
8	K	Pol3	Pomocný montážní materiál	kpl	1,000	3,00	3,00
	D	D2	Káble, rúrky, krabice				308,20
9	K	210800125	CXKH 3Jx1,5	m	100,000	0,80	80,00
10	K	210800126	CXKH 3Jx2,5	m	100,000	1,10	110,00
11	K	210800005	CY 16 zž	m	20,000	1,95	39,00
12	K	210800003	CY 4 zž	m	40,000	0,44	17,60
13	K	210192571	Radová svorkovnica vr. upevnenia, zapojenia3x1,5-4 mm2 (WAGO)	ks	30,000	1,25	37,50
14	K	210010002	Rúrka elektroinštalačná 23/16-20-25 KOPOS	m	10,000	0,35	3,50
15	K	210010301	Krabica KU68-1901-1902-1903 KOPOS	ks	16,000	0,35	5,60
16	K	Pol4	Pomocný montážní materiál	kpl	1,000	15,00	15,00
	D	D3	Technológia do sociálnych zariadení				0,00
17	K	240010033	AXIÁLNY VENTILÁTOR BF150T + spätná klapka BDS SYSTEMAIR AB	ks	0,000	0,00	0,00
	D	D4	Ostatné				525,00
18	K	Pol5	Revízie a koordinácia	kpl	1,000	50,00	50,00
19	K	Pol6	Montáž - pomocné stavebné práce (sekanie, drážkovanie,zapravovanie krabičiek)	kpl	1,000	400,00	400,00
20	K	Pol7	Doprava a réžia stavby	kpl	1,000	75,00	75,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
2 - Pavilón 2
Časť:
SK - Stavebné konštrukcie

JKSO:
Miesto: parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina

KS:
Dátum: 15.03.2021

Objednávateľ:
Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
FEROSTA a spol.,s.r.o.

IČO: 48282235
IČ DPH: SK2120122950

Projektant:
Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **16 935,76**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	16 935,76	20,00%	3 387,15

Cena s DPH **v EUR** **20 322,91**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
2 - Pavilón 2
Časť:
SK - Stavebné konštrukcie

Miesto:	parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina	Dátum:	15.03.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina	Projektant:	Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina
Zhotoviteľ:	FEROSTA a spol.,s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**16 935,76**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 516,13
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	166,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 302,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 810,06
99 - Presun hmôt HSV	236,87
PSV - Práce a dodávky PSV	11 419,63
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	711,17
713 - Izolácie tepelné	329,21
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	476,10
763 - Konštrukcie - drevostavby	178,19
766 - Konštrukcie stolárske	704,52
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	71,46
771 - Podlahy z dlaždíc	2 670,80
781 - Obklady	5 185,87
783 - Nátery	464,41
784 - Maľby	627,90

ROZPOČET

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
2 - Pavilón 2
Časť:
SK - Stavebné konštrukcie

Miesto:	parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina	Dátum:	15.03.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina	Projektant:	Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina
Zhotoviteľ:	FEROSTA a spol.,s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**16 935,76**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 516,13
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				166,50
1	K	310238211.S	Zamurovanie otvorov	m3	0,612	250,00	153,00
2	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	13,50	13,50
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 302,70
3	K	612421131.S	Oprava vnútorných vápenných omietok, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m2	271,540	1,25	339,43
4	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	15,000	24,00	360,00
5	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	140,800	0,98	137,98
6	K	612460202.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová	m2	19,550	9,65	188,66
7	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	19,550	3,80	74,29
8	K	612460232.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá	m2	121,880	8,80	1 072,54
9	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,920	6,50	25,48
10	K	632452215.S	Cementový poter hr. 30 mm	m2	59,780	9,90	591,82
11	K	632452628.Spc	Cementová vyrovnávacia stierka hr. 20 mm vrátane prípravy podkladu	m2	59,780	3,90	233,14
12	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	59,780	2,90	173,36
13	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	24,00	48,00
14	*M*	*553310005900*	*Zárubňa oceľová 600x1970mm*	*ks*	*2,000*	*29,00*	*58,00*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 810,06
15	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	59,780	0,65	38,86
16	K	962031132.Spc	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm (pol. 1,2 v zmysle popisu v PD)	m2	21,935	5,90	129,42
17	K	965081812.Spc1	Búranie keramických dlažieb vrátane vrstiev podlahy po nosnú konštrukcie (pol.P1 v zmysle popisu v PD)	m2	59,780	3,90	233,14
18	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	4,000	3,00	12,00
19	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	8,000	3,00	24,00
20	K	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	1,440	3,00	4,32
21	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,200	4,40	14,08
22	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %	m2	60,440	3,90	235,72
23	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2	m2	76,440	3,99	305,00
24	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	15,150	7,00	106,05
25	K	979081111.Spc	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 15 km	t	30,299	7,00	212,09
26	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30,299	0,35	10,60
27	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	30,299	16,00	484,78
	D	99	Presun hmôt HSV				236,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,767	22,00	236,87
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 419,63
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				711,17
29	K	711411311.Spc	Izolácia proti vode, stierka hydroizolačná, betón. podklad, vodorovná	m2	65,758	10,50	690,46
30	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	6,905	3,00	20,71
	D	713	Izolácie tepelné				329,21
31	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	59,780	1,10	65,76
32	*M*	*283230011400.S*	*Krycia PE fólia*	*m2*	*68,748*	*0,91*	*62,56*
33	K	713122111.Spc1	Dodávka a montáž tepelnej izolácie podláh hr.20mm	m2	59,780	3,20	191,30
34	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,196	3,00	9,59
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				476,10
35	K	725190000.S	Montáž deliacej stienky WC	ks	10,000	12,00	120,00
36	*M*	*642520000200.S pc*	*Predeľovacia stena WC*	*ks*	*10,000*	*34,00*	*340,00*
37	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	4,600	3,50	16,10
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				178,19
38	K	763126642	Predsadená SDK stena Rigips hr. 90 mm, opláštená doskou RBI 12.5 mm	m2	3,600	32,50	117,00
39	K	763170031	Revízne dvierka s pevnými pántmi 250x250 mm	ks	2,000	27,50	55,00
40	K	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	1,720	3,60	6,19
	D	766	Konštrukcie stolárske				704,52
41	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	16,50	132,00
42	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*8,000*	*20,00*	*160,00*
43	*M*	*611610000400.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné*	*ks*	*8,000*	*49,00*	*392,00*
44	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	6,840	3,00	20,52
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				71,46
45	K	767135322.Spc	Montáž stien a priečok priečok s výplňou z drôtenej siete	m2	23,925	2,90	69,38
46	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,694	3,00	2,08
	D	771	Podlahy z dlaždíc				2 670,80
47	K	771575129.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane soklíkov	m2	62,770	23,95	1 503,34
48	*M*	*597740001000.S*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*65,281*	*16,50*	*1 077,14*
49	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	25,805	3,50	90,32
	D	781	Obklady				5 185,87
50	K	781445102.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	121,880	23,95	2 919,03
51	*M*	*597640002300.S*	*Obkladačky keramické*	*m2*	*126,756*	*16,50*	*2 091,47*
52	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	50,105	3,50	175,37
	D	783	Nátery				464,41
53	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce	m2	59,050	5,80	342,49
54	K	783812100	Nátery olejové omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	15,630	3,90	60,96
55	K	783812190	Nátery olejové farby omietok stien napustením	m2	15,630	3,90	60,96
	D	784	Maľby				627,90
56	K	784452363pc	Maľby z maliarskych zmesí vrátane prípravy podkladu a vyspravenie trhlín	m2	210,000	2,99	627,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
2 - Pavilón 2
Časť:
ZTI - Zdravotechnika

JKSO:		KS:	
Miesto:	parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina	Dátum:	15.03.2021
Objednávateľ:		IČO:	
	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	48282235
	FEROSTA a spol.,s.r.o.	IČ DPH:	SK2120122950
Projektant:		IČO:	
	Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **9 565,69**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	9 565,69	20,00%	1 913,14

Cena s DPH **v EUR** **11 478,83**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
2 - Pavilón 2
Časť:
ZTI - Zdravotechnika

Miesto:	parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina	Dátum:	15.03.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina	Projektant:	Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina
Zhotoviteľ:	FEROSTA a spol.,s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**9 565,69**
PSV - Práce a dodávky PSV	8 424,56
713 - Izolácie tepelné	544,75
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	724,19
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 589,94
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	5 565,68
OST - Ostatné	425,00
HSV - Práce a dodávky HSV	716,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	716,13

ROZPOČET

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
2 - Pavilón 2
Časť:
ZTI - Zdravotechnika

Miesto:	parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina	Dátum:	15.03.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina	Projektant:	Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina
Zhotoviteľ:	FEROSTA a spol.,s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 565,69**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 424,56
	D	713	Izolácie tepelné				544,75
1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	126,000	2,10	264,60
2	*M*	*2837741525*	*AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 15/5-DG (300) ARC-0005 Armacell AZ FLEX*	*m*	*60,000*	*2,00*	*120,00*
3	*M*	*2837741528*	*AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 20/13-DG (136) ARC-0030 Armacell AZ FLEX*	*m*	*76,000*	*2,00*	*152,00*
4	*M*	*2837741617*	*AZ FLEX izolácie TUBOLIT AR páska 50mm x 15m-modrá ARC-0221 Armacell AZ FLEX*	*ks*	*4,000*	*2,00*	*8,00*
5	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	15,00	0,15
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				724,19
6	K	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	37,000	9,80	362,60
7	K	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x2, 2	m	15,000	7,95	119,25
8	K	721171106	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 50x2, 0	m	15,000	7,95	119,25
9	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie D 50x1, 8	ks	25,000	3,00	75,00
10	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	92,000	0,50	46,00
11	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,139	15,00	2,09
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 589,94
12	K	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 15/2, 0	m	93,000	7,90	734,70
13	K	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2, 7	m	43,000	7,90	339,70
14	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	27,000	7,85	211,95
15	K	722220122	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 3/4	pár	15,000	6,25	93,75
16	K	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	136,000	0,80	108,80
17	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	136,000	0,73	99,28
18	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,117	15,00	1,76
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				5 565,68
19	K	725210821	Demontáž umývadla so zaslepením pripojovacieho potrubia vody a kanalizácie	súb	2,000	25,00	50,00
20	K	72521082u	Demontáž umývadla	sub-	10,000	13,00	130,00
21	K	725110811	Demontáž záchoda zaveseného	súb.	14,000	13,00	182,00
22	K	725210821.1	Montáž zavesenej misy pre deti a dospelých	súb.	13,000	24,00	312,00
23	*M*	*551642822*	*WC zavesené biele pre dospelých*	*ks*	*2,000*	*55,00*	*110,00*
24	*M*	*551642592*	*WC zavesené biele pre deti*	*ks*	*11,000*	*91,00*	*1 001,00*
25	K	725119712	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva pre dospelých	súb	3,000	24,00	72,00
26	*M*	*5516425221208*	*Umývadlo pre dospelých diturvitové zavessené*	*ks*	*3,000*	*50,00*	*150,00*
27	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	12,000	24,00	288,00
28	*M*	*6421374200*	*Umývadlo biele výber 60cm 1434 detské*	*ks*	*12,000*	*40,00*	*480,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	725240811	Montáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb	2,000	34,00	68,00
30	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	2,000	100,00	200,00
31	K	725291701	Doplnky zariadení do wc a kúpelne	súb	59,000	2,50	147,50
32	*M*	*6424317044*	*Držiak toaletného papiera,*	*ks*	*20,000*	*10,00*	*200,00*
33	*M*	*6424317044-M*	*Drťiak mydla*	*ks*	*19,000*	*9,00*	*171,00*
34	*M*	*6424317046*	*Držiak WC kefy s kefou,*	*ks*	*20,000*	*15,00*	*300,00*
35	K	725319101	Montáž výlevky zavesenej ybez výtokovej armatúry so zápachovou uzávierkou	súb	2,000	34,00	68,00
36	*M*	*5523079200*	*Výlevka závesná*	*ks*	*2,000*	*125,00*	*250,00*
37	K	725820801	Demontáž batérie nástennej a stojankovej	súb	14,000	5,50	77,00
38	K	725829201	Montáž batérie pre výlevkuj nástennej chromovanej	ks	2,000	7,90	15,80
39	*M*	*5514512200*	*Batéria pre výlevku mosadzná TU 8111 XV 1/2"x 150 mm*	*ks*	*2,000*	*45,00*	*90,00*
40	K	72582960013	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových stojánkových	ks	12,000	7,80	93,60
41	*M*	*5514512228*	*Páková batéria umývadlová stojankova do jedného otvoru detská*	*ks*	*12,000*	*11,00*	*132,00*
42	K	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	3,000	7,00	21,00
43	*M*	*5514083000*	*Páková staojánková umývadlová batéria S, chróm 33188002*	*ks*	*3,000*	*40,00*	*120,00*
44	K	725840851	Demontáž zápachovej uzavierky umyvadlovej	ks	12,000	5,40	64,80
45	K	725849203	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks	2,000	12,00	24,00
46	*M*	*5514513200*	*Batéria sprchová páková s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm*	*ks*	*2,000*	*100,00*	*200,00*
47	K	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	15,000	5,90	88,50
48	*M*	*5514702500*	*Sifón umývadlový kovový DN32 Alcaplast A401, kód ALC A401RAS Bardejov*	*ks*	*15,000*	*27,00*	*405,00*
49	K	725869218	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchový kút	ks	2,000	5,90	11,80
50	*M*	*5514653020*	*Vaničkový sifón Profesional 90, 90 mm X01309*	*ks*	*2,000*	*15,00*	*30,00*
51	K	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,845	15,00	12,68
	D	OST	Ostatné				425,00
52	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (prierazy. murarske práce ,lešenie a iné nešpecifikované práce)	hod	50,000	8,50	425,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				716,13
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				716,13
53	K	941955004	Obnaženie potrubí jestvujúcich vody a kanalizácie	ks	30,000	15,00	450,00
54	K	974031142	Vysekávanie rýh v v akomkoľvek murivealebo podlahe šírky. do 300 mm,	m	34,000	6,50	221,00
55	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,250	7,00	8,75
56	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,250	7,00	8,75
57	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,000	0,35	7,00
58	K	979089112	Poplatok za skladovanie - tehla.dlažba.obklad (17 02), ostatné	t	1,250	16,50	20,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
2 - Pavilón 2
Časť:
ELI - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina

KS:
Dátum: 15.03.2021

Objednávateľ:
Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
FEROSTA a spol.,s.r.o.

IČO: 48282235
IČ DPH: SK2120122950

Projektant:
Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**932,40**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	932,40	20,00%	186,48
Cena s DPH	**v EUR**		**1 118,88**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
2 - Pavilón 2
Časť:
ELI - Elektroinštalácia

Miesto:	parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina	Dátum:	15.03.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina	Projektant:	Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina
Zhotoviteľ:	FEROSTA a spol.,s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**932,40**
D1 - Elektroinštalačné prístroje	99,20
D2 - Káble, rúrky, krabice	308,20
D3 - Technológia do sociálnych zariadení	0,00
D4 - Ostatné	525,00

ROZPOČET

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
2 - Pavilón 2
Časť:
ELI - Elektroinštalácia

Miesto:	parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina	Dátum:	15.03.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina	Projektant:	Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina
Zhotoviteľ:	FEROSTA a spol.,s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**932,40**
	D	D1	Elektroinštalačné prístroje				99,20
1	K	210111011	Zásuvka jednoduchá, s clonkami a s víčkom IP44 ABB ELEMENT	ks	6,000	4,50	27,00
2	K	210110041	Spínač č. 5 komplet IP44 ABB ELEMENT	ks	2,000	5,00	10,00
3	K	210110041.1	Spínač č. 1 komplet IP44 ABB ELEMENT	ks	-4,000	0,00	0,00
4	K	210110044	Spínač č. 6 komplet IP44 ABB ELEMENT	ks	-4,000	0,00	0,00
5	K	210110045	Spínač č. 6+1, 6+6 komplet IP44 ABB ELEMENT	ks	8,000	6,00	48,00
6	K	Pol1	Rámčeky 1R ABB ELEMENT	ks	16,000	0,56	8,96
7	K	Pol2	Rámčeky 2R ABB ELEMENT	ks	4,000	0,56	2,24
8	K	Pol3	Pomocný montážní materiál	kpl	1,000	3,00	3,00
	D	D2	Káble, rúrky, krabice				308,20
9	K	210800125	CXKH 3Jx1,5	m	100,000	0,80	80,00
10	K	210800126	CXKH 3Jx2,5	m	100,000	1,10	110,00
11	K	210800005	CY 16 zž	m	20,000	1,95	39,00
12	K	210800003	CY 4 zž	m	40,000	0,44	17,60
13	K	210192571	Radová svorkovnica vr. upevnenia, zapojenia3x1,5-4 mm2 (WAGO)	ks	30,000	1,25	37,50
14	K	210010002	Rúrka elektroinštalačná 23/16-20-25 KOPOS	m	10,000	0,35	3,50
15	K	210010301	Krabica KU68-1901-1902-1903 KOPOS	ks	16,000	0,35	5,60
16	K	Pol4	Pomocný montážní materiál	kpl	1,000	15,00	15,00
	D	D3	Technológia do sociálnych zariadení				0,00
17	K	240010033	AXIÁLNY VENTILÁTOR BF150T + spätná klapka BDS SYSTEMAIR AB	ks	0,000	0,00	0,00
	D	D4	Ostatné				525,00
18	K	Pol5	Revízie a koordinácia	kpl	1,000	50,00	50,00
19	K	Pol6	Montáž - pomocné stavebné práce (sekanie, drážkovanie,zapravovanie krabičiek)	kpl	1,000	400,00	400,00
20	K	Pol7	Doprava a réžia stavby	kpl	1,000	75,00	75,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
3 - Pavilón 3
Časť:
SK - Stavebné konštrukcie

JKSO:		KS:	
Miesto:	parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina	Dátum:	15.03.2021
Objednávateľ:		IČO:	
	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	48282235
	FEROSTA a spol.,s.r.o.	IČ DPH:	SK2120122950
Projektant:		IČO:	
	Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **18 783,71**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	18 783,71	20,00%	3 756,74
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **22 540,45**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
3 - Pavilón 3
Časť:
SK - Stavebné konštrukcie

Miesto:	parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina	Dátum:	15.03.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina	Projektant:	Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina
Zhotoviteľ:	FEROSTA a spol.,s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**18 783,71**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 015,54
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	198,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 560,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 986,32
99 - Presun hmôt HSV	270,89
PSV - Práce a dodávky PSV	12 768,17
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	899,01
713 - Izolácie tepelné	416,15
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	476,10
763 - Konštrukcie - drevostavby	178,19
766 - Konštrukcie stolárske	880,65
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	231,81
771 - Podlahy z dlaždíc	3 376,21
781 - Obklady	4 924,61
783 - Nátery	502,34
784 - Maľby	883,10

ROZPOČET

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
3 - Pavilón 3
Časť:
SK - Stavebné konštrukcie

Miesto:	parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina	Dátum:	15.03.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina	Projektant:	Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina
Zhotoviteľ:	FEROSTA a spol.,s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**18 783,71**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 015,54
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				198,00
1	K	310238211.S	Zamurovanie otvorov	m3	0,792	250,00	198,00
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 560,33
2	K	612421131.S	Oprava vnútorných vápenných omietok, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m2	295,350	1,25	369,19
3	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	15,000	24,00	360,00
4	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	132,960	0,98	130,30
5	K	612460202.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová	m2	17,535	9,65	169,21
6	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	17,535	3,80	66,63
7	K	612460232.S	Vnútorná omietka stien cementová hrubá	m2	115,740	8,80	1 018,51
8	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3,920	6,50	25,48
9	K	632452215.S	Cementový poter hr. 30 mm	m2	75,570	9,90	748,14
10	K	632452628.Spc	Cementová vyrovnávacia stierka hr. 20 mm vrátane prípravy podkladu	m2	75,570	3,90	294,72
11	K	632452684.S	Cementová samonivelizačná stierka hr. 5 mm	m2	75,570	2,90	219,15
12	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	24,00	72,00
13	*M*	*553310005900*	*Zárubňa oceľová 600x1970mm*	*ks*	*3,000*	*29,00*	*87,00*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 986,32
14	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	75,570	0,65	49,12
15	K	962031132.Spc	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm (pol. 1,2 v zmysle popisu v PD)	m2	22,740	5,90	134,17
16	K	965081812.Spc1	Búranie keramických dlažieb vrátane vrstiev podlahy po nosnú konštrukcie (pol.P1 v zmysle popisu v PD)	m2	75,570	3,90	294,72
17	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	4,000	3,00	12,00
18	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	12,000	3,00	36,00
19	K	968062354.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	1,440	3,00	4,32
20	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,800	4,40	21,12
21	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %	m2	57,940	3,90	225,97
22	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2	m2	71,100	3,99	283,69
23	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	16,361	7,00	114,53
24	K	979081111.Spc	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 15 km	t	34,719	7,00	243,03
25	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	34,719	0,35	12,15
26	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	34,719	16,00	555,50
	D	99	Presun hmôt HSV				270,89
27	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,313	22,00	270,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 768,17
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				899,01
28	K	711411311.Spc	Izolácia proti vode, stierka hydroizolačná, betón. podklad, vodorovná	m2	83,127	10,50	872,83
29	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	8,728	3,00	26,18
	D	713	Izolácie tepelné				416,15
30	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	75,570	1,10	83,13
31	*M*	*283230011400.S*	*Krycia PE fólia*	*m2*	*86,906*	*0,91*	*79,08*
32	K	713122111.Spc1	Dodávka a montáž tepelnej izolácie podláh hr.20mm	m2	75,570	3,20	241,82
33	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,040	3,00	12,12
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				476,10
34	K	725190000.S	Montáž deliacej stienky WC	ks	10,000	12,00	120,00
35	*M*	*642520000200.S pc*	*Predeľovacia stena WC*	*ks*	*10,000*	*34,00*	*340,00*
36	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	4,600	3,50	16,10
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				178,19
37	K	763126642	Predsadená SDK stena Rigips hr. 90 mm, opláštená doskou RBI 12.5 mm	m2	3,600	32,50	117,00
38	K	763170031	Revízne dvierka s pevnými pántmi 250x250 mm	ks	2,000	27,50	55,00
39	K	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	1,720	3,60	6,19
	D	766	Konštrukcie stolárske				880,65
40	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	10,000	16,50	165,00
41	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*10,000*	*20,00*	*200,00*
42	*M*	*611610000400.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné*	*ks*	*10,000*	*49,00*	*490,00*
43	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	8,550	3,00	25,65
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				231,81
44	K	767122811.S	Demontáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete (pol. 3 v zmysle popisu v PD)	m2	33,900	2,90	98,31
45	K	767135322.Spc	Montáž stien a priečok priečok s výplňou z drôtenej siete	m2	25,350	5,00	126,75
46	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,251	3,00	6,75
	D	771	Podlahy z dlaždíc				3 376,21
47	K	771575129.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane soklíkov	m2	79,349	23,95	1 900,41
48	*M*	*597740001000.S*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*82,523*	*16,50*	*1 361,63*
49	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	32,620	3,50	114,17
	D	781	Obklady				4 924,61
50	K	781445102.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	115,740	23,95	2 771,97
51	*M*	*597640002300.S*	*Obkladačky keramické*	*m2*	*120,370*	*16,50*	*1 986,11*
52	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	47,581	3,50	166,53
	D	783	Nátery				502,34
53	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce	m2	68,300	5,80	396,14
54	K	783812100	Nátery olejové omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	13,615	3,90	53,10
55	K	783812190	Nátery olejové farby omietok stien napustením	m2	13,615	3,90	53,10
	D	784	Maľby				883,10
56	K	784452363pc	Maľby z maliarskych zmesí vrátane prípravy podkladu a vyspravenie trhlín	m2	295,350	2,99	883,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
3 - Pavilón 3
Časť:
ZTI - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina

KS:
Dátum: 15.03.2021

Objednávateľ:
Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
FEROSTA a spol.,s.r.o.

IČO: 48282235
IČ DPH: SK2120122950

Projektant:
Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **9 910,94**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	9 910,94	20,00%	1 982,19

Cena s DPH **v EUR** **11 893,13**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
3 - Pavilón 3
Časť:
ZTI - Zdravotechnika

Miesto:	parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina	Dátum:	15.03.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina	Projektant:	Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina
Zhotoviteľ:	FEROSTA a spol.,s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**9 910,94**
PSV - Práce a dodávky PSV	8 769,81
713 - Izolácie tepelné	544,75
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	808,69
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 608,69
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety	5 807,68
OST - Ostatné	425,00
HSV - Práce a dodávky HSV	716,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	716,13

ROZPOČET

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
3 - Pavilón 3
Časť:
ZTI - Zdravotechnika

Miesto:	parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina	Dátum:	15.03.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina	Projektant:	Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina
Zhotoviteľ:	FEROSTA a spol.,s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**9 910,94**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 769,81
	D	713	Izolácie tepelné				544,75
1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	126,000	2,10	264,60
2	M	*2837741525*	*AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 15/5-DG (300) ARC-0005 Armacell AZ FLEX*	*m*	*60,000*	*2,00*	*120,00*
3	M	*2837741528*	*AZ FLEX izolácie TUBOLIT trubice 20/13-DG (136) ARC-0030 Armacell AZ FLEX*	*m*	*76,000*	*2,00*	*152,00*
4	M	*2837741617*	*AZ FLEX izolácie TUBOLIT AR páska 50mm x 15m-modrá ARC-0221 Armacell AZ FLEX*	*ks*	*4,000*	*2,00*	*8,00*
5	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	15,00	0,15
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				808,69
6	K	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	37,000	9,80	362,60
7	K	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x2, 2	m	25,000	7,95	198,75
8	K	721171106	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 50x2, 0	m	15,000	7,95	119,25
9	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie D 50x1, 8	ks	25,000	3,00	75,00
10	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	102,000	0,50	51,00
11	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,139	15,00	2,09
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 608,69
12	K	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 15/2, 0	m	93,000	7,90	734,70
13	K	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2, 7	m	43,000	7,90	339,70
14	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	27,000	7,85	211,95
15	K	722220122	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 3/4	pár	18,000	6,25	112,50
16	K	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	136,000	0,80	108,80
17	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	136,000	0,73	99,28
18	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,117	15,00	1,76
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				5 807,68
19	K	725210821	Demontáž umývadla so zaslepením pripojovacieho potrubia vody a kanalizácie	súb	2,000	25,00	50,00
20	K	72521082u	Demontáž umývadla	sub-	10,000	13,00	130,00
21	K	725110811	Demontáž záchoda zaveseného	súb.	14,000	13,00	182,00
22	K	725210821.1	Montáž zavesenej misy pre deti a dospelých	súb.	13,000	24,00	312,00
23	*M*	*551642822*	*WC zavesené biele pre dospelých*	*ks*	*2,000*	*55,00*	*110,00*
24	*M*	*551642592*	*WC zavesené biele pre deti*	*ks*	*11,000*	*91,00*	*1 001,00*
25	K	725119712	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva pre dospelých	súb	5,000	24,00	120,00
26	*M*	*5516425221208*	*Umývadlo pre dospelých diturvitové zavessené*	*ks*	*5,000*	*50,00*	*250,00*
27	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	12,000	24,00	288,00
28	*M*	*6421374200*	*Umývadlo biele výber 60cm 1434 detské*	*ks*	*12,000*	*40,00*	*480,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	725240811	Montáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb	2,000	34,00	68,00
30	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	2,000	100,00	200,00
31	K	725291701	Doplnky zariadení do wc a kúpelne	súb	59,000	2,50	147,50
32	*M*	*6424317044*	*Držiak toaletného papiera,*	*ks*	*20,000*	*10,00*	*200,00*
33	*M*	*6424317044-M*	*Drťiak mydla*	*ks*	*19,000*	*9,00*	*171,00*
34	*M*	*6424317046*	*Držiak WC kefy s kefou,*	*ks*	*20,000*	*15,00*	*300,00*
35	K	725319101	Montáž výlevky zavesenej ybez výtokovej armatúry so zápachovou uzávierkou	súb	2,000	34,00	68,00
36	*M*	*5523079200*	*Výlevka závesná*	*ks*	*2,000*	*125,00*	*250,00*
37	K	725820801	Demontáž batérie nástennej a stojankovej	súb	14,000	5,50	77,00
38	K	725829201	Montáž batérie pre výlevkuj nástennej chromovanej	ks	2,000	7,90	15,80
39	*M*	*5514512200*	*Batéria pre výlevku mosadzná TU 8111 XV 1/2"x 150 mm*	*ks*	*2,000*	*45,00*	*90,00*
40	K	72582960013	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových stojánkových	ks	12,000	7,80	93,60
41	*M*	*5514512228*	*Páková batéria umývadlová stojankova do jedného otvoru detská*	*ks*	*12,000*	*11,00*	*132,00*
42	K	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	5,000	7,00	35,00
43	*M*	*5514083000*	*Páková staojánková umývadlová batéria S, chróm 33188002*	*ks*	*5,000*	*40,00*	*200,00*
44	K	725840851	Demontáž zápachovej uzavierky umyvadlovej	ks	12,000	5,40	64,80
45	K	725849203	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks	2,000	12,00	24,00
46	*M*	*5514513200*	*Batéria sprchová páková s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 150 mm*	*ks*	*2,000*	*100,00*	*200,00*
47	K	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	15,000	5,90	88,50
48	*M*	*5514702500*	*Sifón umývadlový kovový DN32 Alcaplast A401, kód ALC A401RAS Bardejov*	*ks*	*15,000*	*27,00*	*405,00*
49	K	725869218	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchový kút	ks	2,000	5,90	11,80
50	*M*	*5514653020*	*Vaničkový sifón Profesional 90, 90 mm X01309*	*ks*	*2,000*	*15,00*	*30,00*
51	K	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,845	15,00	12,68
	D	OST	Ostatné				425,00
52	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (prierazy. murarske práce ,lešenie a iné nešpecifikované práce)	hod	50,000	8,50	425,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				716,13
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				716,13
53	K	941955004	Obnaženie potrubí jestvujúcich vody a kanalizácie	ks	30,000	15,00	450,00
54	K	974031142	Vysekávanie rýh v v akomkoľvek murivealebo podlahe šírky. do 300 mm,	m	34,000	6,50	221,00
55	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,250	7,00	8,75
56	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,250	7,00	8,75
57	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,000	0,35	7,00
58	K	979089112	Poplatok za skladovanie - tehla.dlažba.obklad (17 02), ostatné	t	1,250	16,50	20,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
3 - Pavilón 3
Časť:
ELI - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto: parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina

KS:
Dátum: 15.03.2021

Objednávateľ:
Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
FEROSTA a spol.,s.r.o.

IČO: 48282235
IČ DPH: SK2120122950

Projektant:
Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 014,52**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	939,52	20,00%	187,90
znížená	75,00	20,00%	15,00

Cena s DPH **v EUR** **1 217,42**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
3 - Pavilón 3
Časť:
ELI - Elektroinštalácia

Miesto:	parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina	Dátum:	15.03.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina	Projektant:	Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina
Zhotoviteľ:	FEROSTA a spol.,s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 014,52**
D1 - Elektroinštalačné prístroje	131,32
D2 - Káble, rúrky, krabice	308,20
D3 - Technológia do sociálnych zariadení	0,00
D4 - Ostatné	575,00

ROZPOČET

Stavba:
Nadstavba a stavebné úpravy MS Suvorovova, Rekonštrukcia soc. zariadení v pavilóne 1.,2.,3.
Objekt:
3 - Pavilón 3
Časť:
ELI - Elektroinštalácia

Miesto:	parc.č. 6163/6, k.ú. Žilina	Dátum:	15.03.2021
Objednávateľ:	Mesto Žilina, Nám. Obetí komunizmu č.1, Žilina	Projektant:	Ing. Dušan Kopták, autor. Ing., Žilina
Zhotoviteľ:	FEROSTA a spol.,s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 014,52**
	D	D1	Elektroinštalačné prístroje				131,32
1	K	210111011	Zásuvka jednoduchá, s clonkami a s víčkom IP44 ABB ELEMENT	ks	6,000	4,50	27,00
2	K	210110041	Spínač č. 5 komplet IP44 ABB ELEMENT	ks	2,000	5,00	10,00
3	K	210110041.1	Spínač č. 1 komplet IP44 ABB ELEMENT	ks	-4,000	0,00	0,00
4	K	210110044	Spínač č. 6 komplet IP44 ABB ELEMENT	ks	-8,000	0,00	0,00
5	K	210110045	Spínač č. 6+6 komplet IP44 ABB ELEMENT	ks	12,000	6,00	72,00
6	K	210110046	Spínač č. 7 komplet IP44 ABB ELEMENT	ks	1,000	7,00	7,00
7	K	Pol1	Rámčeky 1R ABB ELEMENT	ks	18,000	0,56	10,08
8	K	Pol2	Rámčeky 2R ABB ELEMENT	ks	4,000	0,56	2,24
9	K	Pol8	Pomocný montážní materiál	kpl	1,000	3,00	3,00
	D	D2	Káble, rúrky, krabice				308,20
10	K	210800125	CXKH 3Jx1,5	m	100,000	0,80	80,00
11	K	210800126	CXKH 3Jx2,5	m	100,000	1,10	110,00
12	K	210800005	CY 16 zž	m	20,000	1,95	39,00
13	K	210800003	CY 4 zž	m	40,000	0,44	17,60
14	K	210192571	Radová svorkovnica vr. upevnenia, zapojenia3x1,5-4 mm2 (WAGO)	ks	30,000	1,25	37,50
15	K	210010002	Rúrka elektroinštalačná 23/16-20-25 KOPOS	m	10,000	0,35	3,50
16	K	210010301	Krabica KU68-1901-1902-1903 KOPOS	ks	16,000	0,35	5,60
17	K	Pol4	Pomocný montážní materiál	kpl	1,000	15,00	15,00
	D	D3	Technológia do sociálnych zariadení				0,00
18	K	240010033	AXIÁLNY VENTILÁTOR BF150T + spätná klapka BDS SYSTEMAIR AB	ks	0,000	0,00	0,00
	D	D4	Ostatné				575,00
19	K	Pol9	Revízie a koordinácia	kpl	1,000	50,00	50,00
20	K	Pol10	Montáž - pomocné stavebné práce (sekanie, drážkovanie,zapravovanie krabičiek)	kpl	1,000	450,00	450,00
21	K	Pol11	Doprava a réžia stavby	kpl	1,000	75,00	75,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy MŠ Žilina
Objekt: Vykurovanie PAVILON 1

JKSO:
EČO:

Objednávateľ: Mesto Žilina
Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ján Surán
Dátum: 19.11.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**1 514,156**
		733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**196,822**
1	731	733121110	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 21,3/2, 6	m	15,000	12,530	187,950
2	731	733191301	Tlaková skúška oceľového potrubia do 32 mm	m	15,000	0,315	4,725
3	731	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,084	49,370	4,147
		734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				
		735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**1 308,091**
10	731	735151822	Demontáž radiátorov liatinových 16 článkov 160/900	ks	12,000	12,630	151,560
11	731	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového klasického do 700mm pripojeného z boku	ks	10,000	13,890	138,900
			Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad P90 334610 K	*ks*	*2,000*	*95,000*	*190,000*
12	*484*	*4845380600*	*Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad P90 334607 K*	*ks*	*8,000*	*95,000*	*760,000*
13	731	998735103	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,582	42,750	67,631
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**9,243**
14	783	783122210	Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" jednonás. 2x s emailovaním	m2	1,027	9,000	9,243
		OST	**Ostatné**				**342,000**
15	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín (Vypustenie a napustenie systému vykurovania do 200m2)	hod	6,000	9,000	54,000
16	HZS	HZS000313	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8,00 hod - 72 hodinová vykurovacia skúška...)	hod	72,000	4,000	288,000
			Celkom				**1 856,156**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Stavebné úpravy MŠ Žilina**
Objekt: **Vykur** Pavilon 2

JKSO:
EČO:

Objednávateľ: Mesto Žilina
Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ján Surán
Dátum: 19.11.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**1 501,526**
		733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**196,822**
1	731	733121110	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 21,3/2, 6	m	15,000	12,530	187,950
2	731	733191301	Tlaková skúška oceľového potrubia do 32 mm	m	15,000	0,315	4,725
3	731	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,084	49,370	4,147
		734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				
		735	**Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá**				**1 295,461**
10	731	735151822	Demontáž radiátorov liatinových 16 článkov 160/900	ks	11,000	12,630	138,930
11	731	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového klasického do 700mm pripojeného z boku	ks	10,000	13,890	138,900
			vykurovacie telesá oceľové doskové Korad P90 334610 K	*ks*	*2,000*	*95,000*	*190,000*
12	*484*	*484538060 0*	*Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad P90 334607 K*	*ks*	*8,000*	*95,000*	*760,000*
13	731	998735103	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,582	42,750	67,631
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**9,243**
14	783	783122210	Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" jednonás. 2x s emailovaním	m2	1,027	9,000	9,243
		OST	**Ostatné**				**342,000**
15	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín (Vypustenie a napustenie systému vykurovania do 200m2)	hod	6,000	9,000	54,000
16	HZS	HZS000313	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8,00 hod - 72 hodinová vykurovacia skúška...)	hod	72,000	4,000	288,000
			Celkom				**1 843,526**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Stavebné úpravy MŠ Žilina**
Objekt: **Vykur** Pavilon 3

JKSO:
EČO:

Objednávateľ: Mesto Žilina
Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Ján Surán
Dátum: 19.11.2020

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**1 405,266**
		733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**196,822**
1	731	733121110	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 21,3/2, 6	m	15,000	12,530	187,950
2	731	733191301	Tlaková skúška oceľového potrubia do 32 mm	m	15,000	0,315	4,725
3	731	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,084	49,370	4,147
		734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				
		735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**1 199,201**
10	731	735151822	Demontáž radiátorov liatinových 16 článkov 160/900	ks	12,000	12,630	151,560
11	731	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového klasického do 700mm pripojeného z boku	ks	9,000	13,890	125,010
			vykurovacie telesá oceľové doskové Korad P90 334610 K	*ks*	*1,000*	*95,000*	*95,000*
12	*484*	*484538060 0*	*Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad P90 334607 K*	*ks*	*8,000*	*95,000*	*760,000*
13	731	998735103	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,582	42,750	67,631
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**9,243**
14	783	783122210	Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" jednonás. 2x s emailovaním	m2	1,027	9,000	9,243
		OST	**Ostatné**				**342,000**
15	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín (Vypustenie a napustenie systému vykurovania do 200m2)	hod	6,000	9,000	54,000
16	HZS	HZS000313	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8,00 hod - 72 hodinová vykurovacia skúška...)	hod	72,000	4,000	288,000
			Celkom				**1 747,266**