"A"



svetelný zdroj inštalovaný na povalu
svetelný zdroj inštalovaný na stenu
jednopólový vypínač č.1
sériový vypínač č. 5
striedavý vypínač č.6
jednozásuvka 1x230V
dvojzásuvka 2x230V
trojzásuvka 3x230V
vypínač 400V
rozádzač
zvonček

Elektrická sieť NN:
3 PEN 50Hz 3x400/230V TNC
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa požiadaviek STN 33 2000 4-41
1. V normálnej prevádzke :
   - krytmi (čl. 412.1)
   - izoláciou (čl. 412.1)
2. Pri poruche:
   - samočinným odpojením napájania v sieti (čl. 413.1.3)
   - doplnkovým pospájaním (čl. 413.1.6)
- Všetký káble uložiť v nehorľavých káblových chráničkách
- dodržať stupne krytia podľa prostredia
- Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny vykonané bez jeho písomného súhlasu
- Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách neodkladne informovať projektanta
- nezabudnúť na dátové rozvody, tv rozvody atď.
- dodržať platné normy, predpisy a zákony pre minimálné vzdialenosti súbehov a križovanie inžinierskych sietí
- dodržať platné normy a predpisy pre minimálne vzdialenosti zóny kúpelňa, kuchyňa

PROJEKTANT ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
S2012/02239/1/ZIC COO
EZ, EZ
Ing. Martin Murina

WENIZ s.r.o.			Dátum: 10/2019	
Názov stavby: Oprava elektroinštalácie v CSS ORAVA, Medvedzie 136, BLOK A, 1.NP			Stupeň: PS	
			Stavebník: Centrum sociálnych služieb ORAVA, Medvedzie 136, 027 44 Tvrdošín	
Názov výkresu: NN rozvody 1.NP			Mierka:	Formát: A3
Kreslil: Ing. Martin Murina	Projektoval: Ing. Martin Murina	Zodp.proj.: Ing. Martin Murina	Kataster: KRÁSNA HORKA	Číslo výkresu: 2
			Parcela: 513	