Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09, Žilina, IČO: 37808427

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Žilinský samosprávny kraj
	sp. 496 /2020	Dagmar Lubelcová 0415032413	09.09.2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „**Liptovské múzeum v Ružomberku – stavebné úpravy klesajúceho vstupného schodiska pred budovou s vytvorením bezbariérového prístupu a výťahom v interiéri budovy**"
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:	**Žilinský samosprávny kraj**
Ulica:	Komenského 48, 011 09, Žilina
IČO:	37808427
Kontaktná osoba:	Dagmar Lubelcová
E-mail:	Dagmar.Lubelcova@zilinskazupa.sk
Tel.:	0415032413

2. Opis predmetu zákazky

Ide o stavebné úpravy klesajúceho vstupného schodiska pred budovou Liptovského múzea v Ružomberku s vytvorením bezbariérového prístupu a výťahom v interiéri budovy, ktorá sa nachádza na námestí Š. N. Hýroša č.10 v Ružomberku, na základe priloženej projektovej dokumentácie vypracovanej: ZooM ateliér Ing. Jana Škodová, Berlínska 1679/2, 010 08 Žilina, časť Elektro : PROEX Žilina s.r.o., Rajecká cesta 17, 010 01 Žilina, PROPORTION, s.r.o. Žilina.

Súčasťou návrhu je debarierizácia vstupných priestorov - vstupného exteriérového schodiska a zádveria. Na exteriérovom schodisku je osadená schodisková plošina, v zádverí je navrhnutá rampa. Tiež v rámci úprav vstupných priestorov je riešené zlepšenie teplotechnických vlastností vstupnej časti objektu výmenou presklenej steny v zádverí a doplnením vzduchovej clony. Realizáciou nového výťahu sa zlepšia podmienky pre návštevníkov a personál múzea, či už sprístupnením múzea imobilným návštevníkom ako aj zabezpečením lepšej možnosti pre premiestňovanie exponátov pri úpravách expozícií. Realizácia výťahu je navrhnutá v schodiskovom priestore - zrkadle hlavného centrálneho schodiska objektu.

Typ zákazky: Stavebné práce

CPV: 45212300-9 Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru

3. Podmienky účasti:

3.1 Osobné postavenie: Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO") preukazujete spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 ZoVO.

Podľa § 32 ods. 3 ZoVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:
a) doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra trestov (Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi číslo občianskeho preukazu alebo pasu všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti ako aj ich rodné priezviská. Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace je

povinný predložiť.)
b) potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne
c) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu
e) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

Uchádzač predloží doklad na splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní iba v prípade, že je z iného členského štátu, príp. uvedie verejnému obstarávateľovi v ponuke informáciu, kde sa táto podmienka účasti dá overiť.

Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu o oprávnení člena skupiny uskutočňovať stavebné práce a poskytovať služby k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO preukazuje čestným prehlásením (odporúčaný vzor v Prílohe č. 4).

UPOZORNENIE: podľa § 11 ods. 1 ZoVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

3.2 Ekonomické a finančné postavenie: nevyžaduje sa

3.3 Technická alebo odborná spôsobilosť: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov uchádzač predloží Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti v elektrotechnike pre stupne odbornej spôsobilosti podľa §21, §22, §23, §24 vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a Osvedčenie pre výkon činnosti stavbyvedúceho v kategórií Pozemné stavby, vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (kópia s odtlačkom originálu pečiatky vydanej SKSI a s originálom podpisu) alebo ekvivalent. Odbornú prax na pozícii stavbyvedúceho v kategórii Pozemné stavby preukáže v štrukturovanom profesijnom životopise. Profesijný životopis musí obsahovať: titul, meno a priezvisko; údaje o priebehu vzdelania zamestnanca; absolvované školenia; pracovno-právny vzťah k uchádzačovi, história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával), dátum a podpis oprávnenej osoby. Odbornú prax na vykonanie odbornej spôsobilosti na odbornú činnosť v elektrotechnike preukáže v štrukturovanom profesijnom životopise. Profesijný životopis musí obsahovať: titul, meno a priezvisko; údaje o priebehu vzdelania zamestnanca; absolvované školenia; pracovno-právny vzťah k uchádzačovi, história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie pracovného pomeru, pozícia ktorú zamestnanec zastával), dátum a podpis oprávnenej osoby.
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený potvrdením o plnení podľa § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2. ZoVO, ktorým preukáže uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého alebo typovo podobného uskutočnenia stavebnej práce ako je predmet zákazky v minimálnom objeme 90 000,00 EUR bez DPH/zákazka, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZoVO ak takéto referencie existujú.
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia výzvy na preloženie ponuky. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

UPOZORNENIE:
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 ZoVO. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do elektronického systému e-Zákazky v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

4. Požiadavky na predmet zákazky :

Špecifikácia stavby :
Jedná sa o výstavbu výťahu a obnovu vstupných priestorov v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Budova sa nachádza na námestí Š. N. Hýroša č.10 v Ružomberku. Ide o 3-podlažný objekt s obytným podkrovím, ktorý je čiastočne podpivničený. Objekt bol postavený v 40-tych rokoch 20.storočia a začiatkom 21. storočia bola zrealizovaná prístavba a nadstavba objektu.

Navrhované riešenie :
• Predmetom projektovej dokumentácie je realizácia výťahu a obnova vstupných priestorov, ktorou sa zlepšia podmienky pre návštevníkov a personál múzea, či už sprístupnením múzea imobilným návštevníkom ako aj zabezpečením lepšej možnosti pre premiestňovanie exponátov pri úpravách expozícií. Realizácia výťahu je navrhnutá v schodiskovom priestore - zrkadle hlavného centrálneho schodiska objektu. Je navrhnutá celopresklená šachta výťahu a kabína s presklenou zadnou stenou. Nosnosť výťahu je 900kg / 12 osôb. Pre realizáciu výťahu je nevyhnutné vybúrať otvor v strope nad suterénom a tiež v podlahe suterénu pre realizáciu základovej konštrukcie pre výťah. Súčasťou návrhu je aj debarierizácia vstupných priestorov - vstupného exteriérového schodiska a zádveria. Na exteriérovom schodisku je osadená schodisková plošina, v zádverí je navrhnutá rampa. Na základe požiadavky užívateľa je navrhnutá aj celková obnova exteriérového schodiska, nakoľko vykazuje známky nestability - posunov kamenných schodiskových stupňov. Navrhované riešenie je v maximálne možnej miere prispôsobené pôvodnému stavu tak, aby nebol zmenený celkový ráz vstupného priestoru do objektu. Tiež v rámci úprav vstupných priestorov je riešené zlepšenie teplo-technických vlastností vstupnej časti objektu výmenou presklenej steny v zádverí a doplnením vzduchovej clony.
• BÚRACIE PRÁCE; vybúrať podlahu vrátane všetkých podkladných vrstiev, podkladného betónu po úroveň 750 mm pod podlahu suterénu, vybúrať podlahu v nevyhnutnom rozsahu okolo nového základu pre výťahovú šachtu v šírke 300mm, hydroizoláciu v čo najviac možnej miere zachovať, aby bolo možné sa na ňu napojiť, vybúrať otvor v trámovom strope 1950x2550mm rezaním, presnú polohu stanoviť podľa polohy nového výťahu - na stred zrkadla schodiska (koordinovať s dodávateľom výťahu) pred vybúraním zrealizovať základ výťahovej šachty a podperné steny z DT tvaroviek, ktoré podoprú nosné rebrá stropu, následne vybúrať strop vyrezaním, po vybúraní stropu domurovať stenu budúcej priehlbne, alternatívny postup je vyrezať strop medzi rebrami, podoprieť stenami z 3 strán a vyrezať trámy – presný postup určí dodávateľ po dohode s investorom pri realizácii, vybúrať drevenú zasklenú stenu v zádverí v celom rozsahu vrátane nadsvetlíka, demontovať mrežu vstupných dverí, vybúrať exteriérové schodisko - spodnú časť na teréne rozsah uvedený vo výkresovej časti, kamenné schodiskové stupne vybúrať vrátane podkladných vrstiev do úrovne cca 600 - 700mm, základy sú zakreslené v zmysle zachovanej časti PD, predpokladá sa že neboli zrealizované alebo sú degradované, nakoľko schody vykazujú nestabilitu (sondy vzhľadom na zložitosť neboli realizované), presný rozsahu búracích prác sa upresní pri realizácii podľa skutočných pomerov na stavbe, pri búraní schodiskových stupňov postupovať opatrne, pokiaľ bude možné ich rozobrať bez poškodenia je možné ich spätné použitie - upresní sa pri realizácii, vybúrať časť chodníka zo zámkovej dlažby v styku s exteriérovým schodiskom š. 500mm, hl. 650mm vrátane podkladových vrstiev, demontovať zábradlie pri zrkadle schodiska v mieste nového výťahu, vybúrať stienku zábradlia š. 150mm, v. 700mm pri zrkadle schodiska v mieste nového výťahu - predpokladaná je železobetónová konštrukcia;
• ZEMNÉ PRÁCE; pozostávajú z výkopu pre nový základ výťahovej šachty a tiež z výkopu pre základy exteriérového schodiska a schodiskovú plošinu, predpokladá sa zemina 3. triedy ťažiteľnosti, zemina z výkopových prác bude odvezená na depóniu, ktorú určí investor, čiastočne sa použije na spätné zásypy;
• ZÁKLADY; existujúce základy objektu sú predpokladané (prevzaté z pôvodnej projektovej dokumentácie), presná hĺbka založenia exist. objektu sa upresní pri realizácii, nové základy oddilatovať od existujúcich extrudovaným polystyrénom - styrodurom hr. 20 mm, výťahová šachta je založená na železobetónovej základovej doske hr. 400mm – rieši časť statika, hĺbka založenia je na úrovni -3,1m, tzn. 550mm pod úrovňou podlahy suterénu, pod základovou doskou je vrstva štrkového podsypu hr. 200mm zhutneného na Id=0,7, nový základ pre exteriérové schodisko je zo základových pásov z prostého betónu C16/20 š. 400mm, v. 500mm, pod základovým pásom je vrstva štrkového podsypu hr. 100mm zhutneného na Id=0,7, nad základovým pásom je základ z DT tvaroviek š. 300mm, výstuž 2 x R6 v každej vodorovnej škáre a tiež každého 0,5m v zvislom smere, pri nadpájaní prestykovať min. 0,5m,

• ZVISLÉ KONŠTRUKCIE; steny výťahovej šachty z DT tvaroviek, ktoré zároveň tvoria podchytenie stropu, ostatné zvislé konštrukcie ostávajú v pôvodnom stave;
• VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE; vodorovné nosné konštrukcie železobetónové monolitické, železobetónová doska v šachte výťahu hr. 150mm, všetky železobetónové konštrukcie rieši časť statika;
• ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY : VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, steny šachty opatriť omietkou a protiprašným náterom bielej farby (v priehlbni), podlaha v mieste nástupu do výťahu po vybúraní stienky zábradlia z dlažby, hrana opatrená ukončujúcim profilom, dlažbu existujúcej podlahe, podlaha v suteréne okolo nového základu z bet. mazaniny, podlaha v dielni suterénu opatrená protiprašným epoxidovým náterom, podlaha rampy v zádverí z keramickej dlažby protišmykovej - prispôsobiť existujúcej dlažbe zádveria; VONKAJŠIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY, vonkajšie exteriérové schodisko - spodná časť na teréne zo schodiskových blokov betónových, farebný odtieň sivá žula - prispôsobiť existujúcim stupňom - referenčná kvalita PREMAC FLAIR, v prípade, že bude možné pôvodné stupne rozobrať bez poškodenia - použijú sa spätne, v mieste napojenia schodov na chodník bude vyspravená časť chodníka zo zámkovej dlažby, dlažbu prispôsobiť existujúcej;
• VÝŤAH; je navrhnutý výťah so s presklenou šachtou, plnou kabínou s presklenou zadnou stenou, nosnosť 900kg/12 osôb, dodávka šachty je súčasťou dodávky výťahu, výťah je riešený v samostatnej časti PD - technológia výťahu;
• OSTATNÉ KONŠTRUKCIE; pri vstupných dverách je osadená vzduchová clona, vzduchová clona s elektrickým ohrevom s

inteligentnou reguláciou – horizontálna, referenčná kvalita FRICO - PA 3515E12, prietok vzduchu 3100 m3/h;
• PRÁCE PSV, IZOLÁCIE PROTI VODE, izolácia spodnej stavby proti vode a zemnej vlhkosti v mieste realizácie nového základu pre výťahovú šachtu je navrhnutá v skladbe : penetračný náter napr. DEKPRIMER, hydroizolácia z asfaltových pásov napr. DEKGLASS G200 S40 - 2x, hydroizoláciu napojiť na existujúcu, v mieste napojenia použiť trvale pružnú pásku, ktorá sa napojí na pôvodnú hydroizoláciu a následne sa na ňu nataví nová;
• TESÁRSKE KONŠTRUKCIE, ide o konštrukciu rampy pre imobilných v zádverí, konštrukcia rampy z drevených profilov š. 60mm premenlivej výšky + opláštenie z 2 vrstiev dosiek OSB hr. 15mm, tesárske konštrukcie zrealizované zo sušeného reziva tr. SI, SII, všetky spoje realizované v zmysle platných STN noriem;
• ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE, zasklená stena hliníková, s 2-krídlovými automatickými posuvnými dverami, s panikovou funkciou otvárania dverných krídel a bočných dielov otočením v bočných závesoch po zatlačení na dverné krídlo v smere úniku osôb - tzv. Break out systém vrátane nadsvetlíka, schodisková plošina pre imobilných plne samoobslužná, nosnosť 250kg, rýchlosť 0,1m/s, rozmer plošiny 1000x800mm, zábradlie pri exteriérovom schodisku, zábradlie pri rampe pre imobilných v zádverí, zábradlie - madlo pri schodisku v zádverí, pred výrobou je nutné preveriť skutočné rozmery priamo na stavbe a spracovať dodávateľskú - výrobnú dokumentáciu, ktorú odsúhlasí projektant a investor;
• PODLAHY Z DLAŽDÍC; keramická dlažba rampy protišmyková R10, rektifikovaná rozmer 450x450x10mm, keramická dlažba sa osadí do vysokoflexibilného cementového lepidla, škárovanie špeciálnou vysokoflexibilnou škárovacou hmotou, pod dlažbu použiť separačnú textilnú dosku z polyesterového vlákna spájaného latexom - napr. SDI panel (RAKO systém), ktorá sa nalepí cementovým tmelom na napenetrovaný podklad z OSB dosiek, v mieste nástupu do výťahu na jednotlivých podlažiach bude použitá ker. dlažba, hrana opatrená ukončujúcim L profilom, presný typ dlažby sa prispôsobí existujúcim podlahám, pri realizácii určí architekt s investorom;
• LIATE PODLAHY; podlaha okolo základu výťahovej šachty z betónovej mazaniny s protiprašným epoxidovým náterom, podlahu výťahovej šachty opatriť protiprašným epoxidovým náterom;
• NÁTERY, steny výťahovej šachty - priehlbne opatriť protiprašným náterom bielej farby v zmysle požiadaviek dodávateľa výťahu;
• ZASKLIEVANIE, zasklenie výplňových konštrukcií - hliníkovej steny v zádverí izolačným trojsklom U=1,2W/m2k, hodnota platná pre konštrukciu ako celok vrátane rámu;

Projektová dokumentácia nenahrádza výrobnú, dielenskú a konštrukčnú dokumentáciu jednotlivých častí stavby – túto je povinný zabezpečiť pred realizáciou dodávateľ stavby.

Požiadavky na formálnu úpravu dokumentu rozpočtu:
Uchádzač je povinný vypísať cenovú ponuku do predloženej tabuľky (Výkaz výmer) a nesmie meniť jej formát, text, ani pridávať a odstraňovať bunky.
Neoddeliteľnou súčasťou výkazu výmer je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie. Výkaz výmer neobsahuje úplný technický popis, technologický postup ani rozbor položiek. Tie sú zrejmé z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a technológií.
V prípade výskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny charakter, a slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené ako referenčná kvalita a môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti a parametre.

Podľa § 42 ods. 3 ZoVO: Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný".

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na **132 304.04 Eur** bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: **22.09.2020 , 10:00 hod**.

7. Miesto predkladania ponúk

Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Liptovské múzeum v Ružomberku – stavebné úpravy klesajúceho vstupného schodiska pred budovou s vytvorením bezbariérového prístupu a výťahom v interiéri budovy". Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke **Ponuka**. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky

Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto stavebných prác

Liptovské Múzeum Ružomberok, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok

12. Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Doklady požadované v bode 3.1 a 3.3 tejto výzvy.

2. Návrh na plnenie kritérií, podpísaný uchádzačom, odporúčaný vzor Príloha 1 generovaná elektronickým systémom. Návrh ceny na celý predmet zákazky. Cena musí byť uvedená ako cena celkom za daný predmet zákazky bez DPH/s DPH a uvádza sa v Eurách. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, túto skutočnosť jednoznačne uvedie v návrhu na plnenie kritérií.

3. Vyplnená Príloha č. 3 - Výkaz výmer - Uchádzač je povinný vypísať cenovú ponuku do predloženej tabuľky (Výkaz výmer) a nesmie meniť jej formát, text, ani pridávať a odstraňovať bunky.

4. Vyplnená Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača vrátane prílohy.

5. Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 5 k tejto výzve vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe resp. ohlási všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe.

6. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a Čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je voči nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze, nebol zamietnutý voči nemu návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii podľa Prílohy č. 4 k tejto výzve.

13. Doplnujuce informacie

Iné obmedzenia :
harmonogram postupu prác bude nutné konzultovať a odsúhlasiť so zodpovedným pracovníkom správcu zariadenia.
Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie ochrany zdravia na stavenisku a jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia , vrátane zabezpečenia odvozu a likvidácie odpadu.
Dodávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi a správcovi zariadenia vzorky materiálov a tovarov, ktoré musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom a správcom zariadenia.
Požadovaná lehota dodania/trvania zmluvy v mesiacoch: 10-12/2020.

Do ceny diela zahrnúť všetky náklady spojené s výkonom realizácie prác : ako napr. zariadenie staveniska, bezpečnostné opatrenia na stavenisku, prípadné vytýčenie IS, všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, zabezpečenie ochranných odevov a predmetov....

Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu vykonania diela podľa aktuálnej potreby a prevádzkových podmienok prevádzkovateľa zariadenia, realizovať práce rozdelením na jednotlivé etapy v časovom aj obsahovom rozsahu, najmä v prípade, že stavba nebude realizovaná v celku počas roku.

Zákazka sa bude realizovať iba v prípade pridelenia finančných prostriedkov zo zdrojov ŽSK a objednávateľ si vyhradzuje právo zrušiť

postup zadávania zákazky v prípade, že nebudú schválené finančné prostriedky na predmetnú zákazku.

Doba realizácie zahŕňa aj čas potrebný na odovzdávacie a preberacie konanie, a s tým súvisiacu prípravu všetkých náležitostí (atesty, skúšky, revízne správy, doklady)

Práce budú financované zo schváleného rozpočtu ŽSK (na rok 2020, dofinancovanie bude riešené v následných úpravách rozpočtu).

Podrobné vymedzenie ceny za výkon činností, platobné podmienky a fakturácie sú uvedené v čl. VI. a čl. VII. Zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods. 2 zákona. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predloženie ponuky sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledok zo zvoleného postupu zadávania zákazky (prieskumu trhu) nezakladá povinnosť verejnému obstarávateľovi uzatvoriť zmluvu alebo uplatniť objednávku u uchádzača, ktorý predložil najlepšiu cenovú ponuku.

Zhotoviteľ má povinnosť prevziať stavenisko do 7 dní od písomnej výzvy objednávateľa a práce začať do 5 dní od prevzatia staveniska. Zhotoviteľ najmenej 5 kalendárnych dní vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou oznámi Objednávateľovi písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Objednávateľa, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Pri odovzdávacom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčasti a príslušenstvá, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady.

S pozdravom

Dagmar Lubelcová
0415032413
Žilinský samosprávny kraj